

Brauchli SA
Nikola Radovanovic
Route de l'Industrie 2
1072 Forel (Lavaux)

Confirmation de commande

No. commande:	CC22-11032	No. offre:	OF22-11668
Date commande:	04.10.2022	Date offre:	28.09.2022
Projet No:	100295		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Nikola Radovanovic

Lausanne - Chemin de Renens 34 à 48

Bonjour Monsieur Radovanovic

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie vertical sur pieds, en Acier noir S 235 Jr 7000 litres Ø non isolé : 1900mm H totale : 2800mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 4 morceaux Raccords - 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube plongeant pour aller / retour solaire - 1 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant pour aller primaire - 1 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant pour retour primaire - 1 Prise(s) filetées R2" pour vidange - 1 Prise(s) filetées R¾" pour purge - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	13 333,00	13 333,00

INTRO	Déchargement de la cuve, introduction dans la chaufferie. 4 personnes 1 journée	Pce	1,00	4 488,00	(4 488,00)
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 4 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	19 440,00	19 440,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	6 508,00	6 508,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Accumulateur d'énergie					39 281,00
Total brut					39 281,00
	Rabais	%	-45,00	39 281,00	-17 676,45
Total net HT					21 604,55
	RPLP	%	2,10	21 604,55	453,70
Total TVA non comprise					22 058,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	7,70	22 058,25	1 698,50
Total TVA comprise					23 756,75

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

Cyril Barthel