

Brauchli SA
Johan Monnier
Route de l'Industrie 2
1072 Forel (Lavaux)

Confirmation de commande

No. commande:	CC22-11275	No. offre:	OF22-10098
Date commande:	17.11.2022	Date offre:	17.11.2022
Projet No:	101410		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Johan Monnier

Lausanne - Axa Bergières

Bonjour Monsieur Monnier

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'eau froide					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide vertical sur pieds, en Acier noir S 235 Jr 5000 Litres Ø non isolé : 1500mm H totale : 3170mm Côte de redressement : 3301mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 10/19°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 2 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - PN10 - 2 Prise(s) à bride DN200 avec tube plongeant - PN10 - 2 Prise(s) à bride DN200 avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour vidange - 1 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) (Rp1½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur pieds Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	13 017,00	13 017,00
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	5 966,00	5 966,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial (Selon soumission) Isolation 160 mm en Armaflex/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	27 516,00	(27 516,00)
ISOL	Isolation Ballon Spécial (Selon prescription cantonale) Isolation 32 mm en Armaflex/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	6 795,00	6 795,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur d'eau froide**25 778,00****Total brut****25 778,00**

Rabais

%

-45,00

25 778,00

-11 600,10

Total net HT**14 177,90**

RPLP

%

2,10

14 177,90

297,75

Total TVA non comprise**14 475,65**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

7,70

14 475,65

1 114,65

Total TVA comprise**15 590,30**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

Cyril Barthel