

Alvazzi Groupe
Jérémy Maxenti
Chemin du Pré-Fleuri 15
1228 Plan Les Ouates

Confirmation de commande

No. commande: CC23-10123
Date commande: 07.02.2023
Projet No: 103045

No. offre: OF23-10129
Date offre: 24.01.2023

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Jérémy Maxenti

Curling Tivoli

Bonjour Monsieur Maxenti

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur sanitaire					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 4000 litres Ø non isolé : 1500mm H totale : 2810mm Côte de redressement : 2910mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 2 Prise(s) à bride DN65 avec tube plongeant - PN6 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1½" - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" - 1 Prise(s) à bride DN65 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable. Délais de livraison actuel : 4-5 semaines à partir de la validation des plans de fabrication.	Pce	1,00	25 106,00	25 106,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage.	Pce	1,00	6 696,00	6 696,00

Nettoyage et repli du chantier.

Ø280-30kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/30kW	Pce	1,00	2 834,00	2 834,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial	Pce	1,00	4 930,00	4 930,00
	Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman				
	Isolation sur place : sur demande				
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.				
	Plus-value si déjà raccordé: +10%				
	Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur sanitaire

39 566,00

Total brut

39 566,00

Rabais

% -45,00 39 566,00 -17 804,70

Total net HT

21 761,30

RPLP

% 2,10 21 761,30 457,00

Total TVA non comprise

22 218,30

Taxe sur la valeur ajoutée

% 7,70 22 218,30 1 710,80

Total TVA comprise

23 929,10

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

Cyril Barthel