

Alvazzi Groupe  
Chemin du Pré-Fleuri 15  
1228 Plan Les Ouates

## Confirmation de commande

|                |            |             |            |
|----------------|------------|-------------|------------|
| No. commande:  | CC23-10153 | No. offre:  | OF22-11312 |
| Date commande: | 10.02.2023 | Date offre: | 07.02.2023 |
| Projet No:     | 103132     |             |            |

Notre référence: Cyril Barthel

## Vesenaz- Chemin des marèches 7

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

| Position | Texte | UQ | Quantité | Prix | Montant |
|----------|-------|----|----------|------|---------|
|----------|-------|----|----------|------|---------|

### Accumulateur chaud - Page 4

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP  | <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |          |          |
|      | Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235<br>Jr 1260 Litres<br>Ø non isolé : 950mm<br>H totale : 1980mm<br>Côte de redressement : 2067mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3 (4,5) bar<br>Température de service max. : 109°C<br>Raccords<br>- 2 Prise(s) à bride DN65 avec tube plongeant<br>- 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant<br>- 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br>vertical sur virole<br>Disposition des raccords librement configurable.<br><br>Délais de livraison actuel : 12 semaines à compter de la validation des plans de fabrications | Pce | 1,00 | 4 879,00 | 4 879,00 |
| ISOL | <b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b><br>Isolation Ballon Spécial<br>Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman<br>Isolation sur place : sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pce | 1,00 | 2 341,00 | 2 341,00 |

### Total Accumulateur chaud - Page 4

**7 220,00**

## Chauffe-eau - Page 12

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------|
| ASP                                | <p>Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A<br/>1500 Litres<br/>Ø non isolé : 1100mm<br/>H totale : 1930mm<br/>Côte de redressement : 2040mm<br/>Pression de service : 3 (4,5) bar<br/>Température de service max. : 109°C<br/>Raccords<br/>- 1 Bride de révision Ø200/280<br/>- 1 Bride de révision Ø120/180<br/>- 2 Prise(s) filetées Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide<br/>- 2 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube plongeant pour charge / décharge 1<br/>- 2 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube plongeant pour charge / décharge 2<br/>- 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br/>- 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant<br/>vertical sur virole<br/>Disposition des raccordements librement configurable.</p> <p>Délais de livraison : 3-4 semaines à compter de la validation des plans de fabrications</p> | Pce | 1,00 | 13 861,00 | 13 861,00        |
| ISOL                               | <p><b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b><br/>Isolation Ballon Spécial<br/>Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman<br/>Isolation sur place : sur demande</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pce | 1,00 | 2 691,00  | 2 691,00         |
| <b>Total Chauffe-eau - Page 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           | <b>16 552,00</b> |

## Accumulateur de froid - Page 36

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |          |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|
| ASP                                          | <p>Réservoir d'eau froide vertical sur pieds, en Acier noir S 235 Jr<br/>770 Litres<br/>Ø non isolé : 750mm<br/>H totale : 1990mm<br/>Côte de redressement : 2036mm<br/>Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une stratification optimale<br/>Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc<br/>Pression de service : 3 (4,5) bar<br/>Température de service : 17-19°C<br/>Raccords<br/>- 2 Prise(s) à bride DN80 avec tube plongeant<br/>- 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br/>- 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant<br/>vertical sur pieds<br/>Disposition des raccordements librement configurable.</p> <p>Délais de livraison actuel : 12 semaines à compter de la validation des plans de fabrications</p> | Pce | 1,00 | 4 846,00 | 4 846,00        |
| ISOL                                         | <p><b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b><br/>Isolation Ballon Spécial<br/>Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman<br/>Isolation sur place : sur demande</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pce | 1,00 | 2 182,00 | 2 182,00        |
| <b>Total Accumulateur de froid - Page 36</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |          | <b>7 028,00</b> |

|                               |   |        |           |                  |
|-------------------------------|---|--------|-----------|------------------|
| <b>Total brut</b>             |   |        |           | <b>30 800,00</b> |
| Rabais                        | % | -45,00 | 30 800,00 | -13 860,00       |
| <b>Total net HT</b>           |   |        |           | <b>16 940,00</b> |
| RPLP                          | % | 2,10   | 16 940,00 | 355,75           |
| <b>Total TVA non comprise</b> |   |        |           | <b>17 295,75</b> |
| Taxe sur la valeur ajoutée    | % | 7,70   | 17 295,75 | 1 331,75         |
| <b>Total TVA comprise</b>     |   |        |           | <b>18 627,50</b> |

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

**ISPAG**



Cyril Barthel