

ALVAZZI GROUPE SA (83)
Fabian Spoerri
Chemin des Mésanges 5
1032 Romanel-sur-Lausanne

Confirmation de commande

No. commande:	CC23-10525	No. offre:	OF23-11158
Date commande:	15.05.2023	Date offre:	12.05.2023
Projet No:	105144		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Fabian Spoerri
------------------	---------------	------------------	----------------

Aubonne - Intuitive - V/commande no 139446 du 15.05.23

Bonjour Monsieur Spoerri

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Chauffe-eau					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1300mm H totale : 2350mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 2 Prise(s) filetés DN100 avec tube plongeant pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) à bride DN100 pour circulation - 1 Prise(s) à bride DN100 avec tube diffuseur pour charge 1 - 1 Prise(s) à bride DN100 pour charge 1 - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Rail pour sondes - 1 Prise(s) filetés Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetés Rp1" pour vidange vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	21 175,00	21 175,00
Délais de livraison actuel : 6 semaines à compter de la validation des plans de fabrication.					
Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2	Pce	1,00	4 320,00	(4 320,00)

parties.
Réalisation d'une soudure.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	3 709,00	3 709,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Chauffe-eau**24 884,00****Total brut****24 884,00**

Rabais

%	-42,00	24 884,00	-10 451,30
---	--------	-----------	------------

Total net HT**14 432,70**

RPLP

%	2,10	14 432,70	303,10
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**14 735,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	7,70	14 735,80	1 134,65
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**15 870,45**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG



Cyril Barthel