

EQUANS Techniques SA
Paul Camard
Route de la Galaise 15b
Case postale 211
1228 Plan-les-Ouates

Confirmation de commande

No. commande:	CC24-10263	No. offre:	OF23-12747
Date commande:	01.03.2024	Date offre:	21.02.2024
Projet No:	111610		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Paul Camard
------------------	---------------	------------------	-------------

Genève - Place Saint Gervais - Grenus 2 - V/commande no 500265651 - 169030 du 23.02.24

Bonjour Monsieur Camard

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Ballon EG					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Réservoir d'eau glacée vertical sur pieds, en Acier Inox V4A 1700 litres Ø non isolé : 1100mm H totale : 2050mm Pression de service : 6 (12) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 (ISPAG) - 2 Prise(s) à bride DN125 avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp3/4" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour vidange - 1 Thermomètre, -20 de +40° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) (Rp1/2") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	12 563,00	12 563,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 574,00	7 574,00

Total Ballon EG**20 137,00****Ballon EC****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 1850 litres Ø non isolé : 1200mm H totale : 1910mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 (ISPAG) - 4 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour vidange - 1 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	14 580,00	14 580,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 033,00	8 033,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total Ballon EC**22 613,00****Total brut****42 750,00**

Rabais

%	-47,00	42 750,00	-20 092,50
---	--------	-----------	------------

Total net HT**22 657,50**

RPLP

%	2,10	22 657,50	475,80
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**23 133,30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	23 133,30	1 873,80
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**25 007,10**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 60 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG



Cyril Barthel