

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
------------------------	---------	--------	---------------------------	---------------

1. Leistungsverzeichnis

Objekt: **Matran Champs Fleuris**

Projekt: **BKP 242/243/246 Heizungs- und
Kälteanlagen**

Die vom Unternehmer vorgeschlagenen Produkte/Fabrikate haben selbstredend dieselben technischen Daten aufzuweisen und entsprechen qualitativ mindestens den Vorgaben in dieser Ausschreibung. Zwecks Vergleich der Vorschläge mit den Vorgaben müssen die in der Ausschreibung aufgeführten technischen Daten aus den zugehörigen, mitgelieferten Dokumentationen der gewählten Produkte/Fabrikate ersichtlich sein.

Die Erstellung der Revisions- und Wartungsdokumentation ist im Angebot einzukalkulieren gemäss den speziellen Bedingungen des Fachplaners.

Die nachfolgenden Angaben sind zwingend auszufüllen!

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
---------	--------	---------------------------	---------------

113 Demontagen

113.1 Demontage Heizzentrale

113.1.1 Demontage Heizzentrale, Gaskessel

An der bestehenden Heizungsanlage müssen verschiedene Leitungssysteme durch befugtes Personal fachgerecht zurückgebaut werden. Anschliessend ist das Material fach- und umweltgerecht zu entsorgen.


Die Bestehende Heizzentrale befindet sich im Dachgeschoss. Der Abtransport von den Anlagenteile muss mit Hilfe eines Krans erfolgen. Der Zugang auf das Dach ist im Zwischengeschoss über einen Dachausstieg gegeben. Die Rohrleitungen in der Dachzentrale befinden sich ca. 3.0m über Boden. Der limitierende Einfluss ist die Türe der Dachzentrale mit einer Türbreite von 1.8m und Türhöhe von 2.18m.

Die unten aufgeführten Laufmeter Rohrleitung enthalten ebenfalls Formteile (Bögen, T-Stück, Reduktionen, etc.) sowie Armaturen (Klappen, Ventile, Pumpen, etc.), Aufhängungen (Rohrschellen, Befestigungsmaterial, etc.) und Dämmung. Die Demontagen und fachgerechte Entsorgung der Bauteile ist im Angebot mit einzurechnen.

Allfällig notwendige Hilfsmittel zur Demontage wie lange Leitern, Montagegerüste, Krane, Mulden, Winden, etc. werden durch den Anbieter in das Angebot eingerechnet.

Demontagen:

- Entleeren der Anlage bis zu den Absperrungen des Verteiler im Dachgeschoss
- Rückbau des Gaskessels sowie der Gasleitung und des Kamins. Gasleitung in Dachzentrale zurückbauen und verzapfen.
- Rückbau der Kesselgruppe sowie dem Verteilerbalken inkl. Gruppenaufbau (Pumpen, Ventile, Klappen)
- Rückbau der bestehenden Expansionsanlage
- Rückbau des Elektroschaltsschrank Heizung (wird zu einem späteren Zeitpunkt demontiert)
- Rückbau Kältemaschine und Anschluss der Rohrleitung bis zu den Absperrungen im Zwischengeschoss
- Rückbau Gasleitung bis Schieber in der Technikzentrale



Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Entleeren des Heizungsnetzes bis zu Absperrung Verteiler	Stk.	1		
Gaskessel Dietrich GT410D	Stk.	1		
Expansion	Stk.	2		
Abgasleitung + Kaminanlage DN250	lfm	15		
Gasleitung DN 80	lfm	10		
Schaltschrank Heizung	Stk	1		
Heizgruppen inkl. Pumpen und Ventile	Stk	2		
Rohrnetz inkl. Dämmung und Zubehör DN150	lfm	40		
Abmelden Gasanschluss	Stk.	1		

113.2 Demontage Wärmezähler

113.2.1 Demontage Wärmezähler (option)

Die bestehenden Wärme- und Kältezähler in den Verteilleitungen der Kassettengeräte im Zwischengeschoss werden durch befugtes Personal fachgerecht zurückgebaut. Anschliessend ist das Material fach- und umweltgerecht zu entsorgen.

Die Wärme- und Kältezähler befinden sich auf ca. 7.0m über Boden. Allfällig notwendige Hilfsmittel zur Demontage wie lange Leitern, Montagegerüste, Krane, Mulden, Winden, etc. werden durch den Anbieter in das Angebot eingerechnet.

Demontagen:

- Entleeren der Rohrleitung zwischen den Absperrung der Zähler.
- Demontage der Wärme- und Kältezähler

Entleeren des Heizungsnetzes zwischen Absperrungen der Wärmezähler

Wärme- Kältezähler GWF F2KFE / MTW 6.0	Stk.	1		
	Stk.	14		

Bezeichnung der Arbeit

122 Provisorien

122.1 Provisorium Heizen EG Zwischengeschoss

122.1.1 Apparate

Kälteerzeugung EG Zwischengeschoss

Fabrikat Mobil in time AG
 Offerte OF20240506-0036-01
 Datum 06.05.2024

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 320 kW

01.09.2024 - 30.04.2025

Schlauch 2 ½" Storz 10m

Temperatur von -45°C bis max. 125°C
 10 bar
 Der Schlauch darf im Heizbetrieb nicht isoliert werden.
 01.09.2024 - 30.04.2025.

Gegenkupplung Storz B 2 1/2" IG

01.09.2024 - 30.04.2025

Entlüftungsbogen 2½" Storz

01.09.2024 - 30.04.2025

Aufbau, IBN und Einweisung mobile

01.09.2024 - 30.04.2025

Aufbau, IBN und Einweisung mobile

Ölheizung

Beinhaltet:

inkl. Kaminmontage 2 m

inkl. ebenerdige Verlegung der

Schlauchleitungen

inkl. Inbetriebnahme & Einweisung am

selben Tag (2 h)

(IBN beinhaltet nur Komponenten, die von

Mobil in Time geliefert + montiert worden sind)

Mithilfe eines Kundenmonteurs

Stundensatz Servicemonteur (07 – 17

Uhr)

2 Monteure, Fahrt und Verlegen von
 Schläuchen aufs Dach

Pauschale Transport mobile Heizung

Pauschale Transport mobile Heizung

Störmelder

01.09.2024 - 30.04.2025

Bitte tragen Sie die gewünschten Mobil
 Nummern ein (max 4)

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Stk.	10		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	1		
h	12		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	242		

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Heizölmanagement Preisbasis unter www.gerber-heizael.ch/mobilintime Benutzername: mobilintime Passwort: heizöl Die Verrechnung der effektiv verbrauchten Heizölmenge wird direkt vom Öllieferanten zum jeweils aktuellen Tagespreis in Rechnung gestellt. Verrechnung zum aktuellen Tagespreis (Vertragsdatum)	Stk.	1		
OIL Link Füllstandsüberwachung zur Koordination der Öllieferungen durch MiT AG kann nur in Verbindung mit unserem Heizölmanagement bestellt werden 01.09.2024 - 30.04.2025	Stk.	1		
Heizöl Starter Kit Beinhaltet Teilerstbefüllung Tankanlage mit ca. 400 l Heizöl für Direkt-Inbetriebnahme durch Mobil in Time-Techniker Verrechnung zum aktuellen Tagespreis (Vertragsdatum)	Stk.	1		
Mobiler Öltank - 5000 l 01.09.2024 - 30.04.2025	Stk.	1		
Tankheizung TH 220 01.09.2024 - 30.04.2025	Stk.	1		
Begleitheizung für Ölverbindung zum externen Öltank inkl. Isolation 01.09.2024 - 30.04.2025	Stk.	1		
Anbindung externe Tankanlage Verbindungsleitung bis 8 m inkl. Montage und Inbetriebnahme Die Ölversorgung erfolgt ausschliesslich über den Zusatztank.	Stk.	1		
Transport Pauschale LKW mit Kran Versetzen direkt neben den LKW. Preis gilt für Lieferung und Abholung (1 h inkl.) (Abrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand)	Stk.	1		
Ende Offerte Mobil in time				
241.1.1 Apparate			Total	

Bezeichnung der Arbeit

122.1.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke ab Hauseintritt

Rohrleitung aus geschweißten bzw. gepressten Chromstahlrohren 1.4301 V2A. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Kälterohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- Medium: Eth.Glykol 30%
- Temperatur: 0°C / 3°C
- Prüfdruck: PN 16

Rohre

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

m 2

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Rohrbefestigung und Rohrschellen

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 100°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Zuschläge ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung. ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw. ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren				
Dichtigkeitsnachweis Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.	kompl.	1		
Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren	kompl.	1		
241.1.2 Leitungen			Total	

Bezeichnung der Arbeit

122.1.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Endabsperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Blindflanschen

inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.

Fabrikat:
 Typ:

Dimension: DN 65

Entleerhahn mit Kappe und Kette ½"

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Total			

241.1.3 Armaturen und Instrumente

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

122.1.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu reinigen und zweimal zu füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu dokumentieren.

Medium

Der Provisoriumskreislauf muss mit einem VDI 2035 Wasser gefüllt werden. Das Gemisch ist in der richtigen Konzentration von einem Lieferant zu beziehen.

Es ist eine ökonomische sowie ökologische Vorgehensweise zu beachten und alle einschlägigen Normen einzuhalten.

Befüllung der Anlage ist in der Ausschreibung Erdsonden enthalten. Mithilfe für die gemeinsame Befüllung des Kältekreislaufes mit Sondenunternehmer.

Handpumpe

Stk.

1

.....

.....

Zum Umpumpen und Einfüllen der Frostschutzfüllung inkl. Saug- und Auslaufschlauch.

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

241.1.5 Transport und Montage

**122.2 Provisorium Kälte EG Zwischen-
 geschoss**

122.2.1 Apparate

Kälteerzeugung EG Zwischengeschoss

Fabrikat Mobil in time AG
 Offerte OF20240506-0040-01
 Datum 06.05.2024

Mobiler Kaltwassersatz - 220 kW

Luftgekühlter Kaltwassersatz zur
 Aufstellung im Freien.
 01.06.2024 - 30.09.2024

Gummiplatten 20x20 cm

01.06.2024 - 30.09.2024

Schlauch 3" Kamlok 10m

01.06.2024 - 30.09.2024

Gegenkupplung 3" Kamlok männlich IG

01.06.2024 - 30.09.2024

Gegenkupplung 3" Kamlok weiblich IG

01.06.2024 - 30.09.2024

Entlüftungsbogen 3" Kamlok

01.06.2024 - 30.09.2024

Inbetriebnahme Anlage von 161 bis

560kW Zone 4
 am Liefertag

Transport Pauschale LKW mit Kran

Versetzen direkt neben den LKW.
 Preis gilt für Lieferung und Abholung (1 h inkl.)
 (Abrechnung erfolgt nach effektivem
 Aufwand)

Digital Control System – Silber

Passive Überwachung durch MiT AG
 inklusive Zugang für den Kunden und Info
 durch eine Mail und/oder SMS im Störfall.
 Maximal 3 Empfänger)
 Verpflichtung durch MiT AG einmal
 täglich zu den üblichen Geschäftszeiten
 die Maschine über die Fernüberwachung
 zu konsultieren)
 Bitte tragen Sie die gewünschten Mobil-
 Nummern / E-Mailadressen ein (max 3)

Ende Offerte Mobil in time

241.1.1 Apparate

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
		Total	
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	6		
Stk.	10		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
		Total	

Bezeichnung der Arbeit

122.2.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke ab Hauseintritt

Rohrleitung aus geschweißten bzw. gepressten Chromstahlrohren 1.4301 V2A. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Kälterohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- Medium: Eth.Glykol 30%
- Temperatur: 0°C / 3°C
- Prüfdruck: PN 16

Rohre

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

m 2

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Rohrbefestigung und Rohrschellen

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 100°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Zuschläge ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung. ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw. ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren				
Dichtigkeitsnachweis Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.	kompl.	1		
Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren	kompl.	1		
241.1.2 Leitungen			Total	

Bezeichnung der Arbeit

122.2.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Endabsperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Blindflanschen

inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.

Fabrikat:
 Typ:

Dimension: DN 65

Entleerhahn mit Kappe und Kette ½"

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Total			

241.1.3 Armaturen und Instrumente

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

122.2.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für die /

Der Erdsondenkreislauf muss mit einem Wasser/Frostschutzgemisch gefüllt werden. Das Gemisch ist in der richtigen Konzentration von einem Lieferant zu beziehen.

Es ist eine ökonomische sowie ökologische Vorgehensweise zu beachten und alle einschlägigen Normen einzuhalten.

Befüllung der Anlage ist in der Ausschreibung Erdsonden enthalten. Mithilfe für die gemeinsame Befüllung des Kältekreislaufes mit Sondenunternehmer.

Handpumpe

Stk.

1

.....

.....

Zum Umpumpen und Einfüllen der Frostschutzfüllung inkl. Saug- und Auslaufschlauch.

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

122.3 Provisorium Kälte UG

122.3.1 Apparate

Kälteerzeugung UG

Fabrikat Mobil in time AG
 Offerte OF20240506-0049-01
 Datum 06.05.2024

Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW

Luftgekühlter Kaltwassersatz zur
 Aufstellung im Freien.
 01.06.2024 - 30.09.2024

Gummiplatten 20x20 cm

01.06.2024 - 30.09.2024

Schlauch 2" Kamlok 10m

01.06.2024 - 30.09.2024

Mobiles Lüftungsgerät Kälte - 150 kW

01.06.2024 - 30.09.2024

Luftschlauch AP500 isoliert 10m

01.06.2024 - 30.09.2024

1.Entlüftungsbogen 3" Kamlok

01.06.2024 - 30.09.2024

Inbetriebnahme Anlage von 161 bis

560kW Zone 4
 am Liefertag

Transport Pauschale LKW mit Kran

Versetzen direkt neben den LKW.
 Preis gilt für Lieferung und Abholung (1 h inkl.)
 (Abrechnung erfolgt nach effektivem
 Aufwand)

Stundensatz Servicetechniker (07 - 17

Uhr)

Wird nach Aufwand verrechnet

Inbetriebnahme Anlage von 5 bis 160kW

Zone 4
 am Liefertag

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	6		
Stk.	10		
Stk.	1		
Stk.	12		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
h	20		
Stk.	1		

Ende Offerte Mobil in time

Bezeichnung der Arbeit

Expansionsgefäß

Pneumatex Druckausdehnungsgefäß Statico SU140.3, mit fester Gasfüllung, Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme. Stahl geschweisst, Farbe Beryllium. Schlanke, zylindrische Bauform, Fussring für stehende Montage und einfachen Transport. Airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. Frostschutzmittel bis 50%. CE-baumustergeprüft nach PED/DEP 97/23/EC.5 Jahre Gewährleistung auf das Gefäß. inkl Inbetriebnahme.

Fabrikat IMI Hydronics
 Typ SU 140.3

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Anschluss: Rp 3/4
 Nennvolumen: 140 liter
 Maximaler Druck 3 bar
 Temperaturbereich 5 / 70 °C
 Gewicht 26 kg
 Durchmesser: 420 mm
 Höhe: 1268 mm

Zubehör zur Expansionsanlage

Druckknopfhahn DH G1/2
 Anschlussset DLV 20 A
 Manometer

Zwischengefäß Erdsonde

Fabrikat: IMI Hydronics
 Typ: DD 35.10

Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Schutz vor unzulässiger Temperatur in Ausdehnungsgefässen, Aufhängelasche zur einfachen Montage, gebaut nach PED2014/68/EU

Nennvolumen: 35 liter
 Min. zul. Druck: 10 bar
 Max. zul. Temp.: 110 °C
 Min. zul. Temp.: -10 °C
 Anschluss 2x ¾"
 Breite: 521mm
 Höhe: 280mm
 Gewicht: 10 kg

Inbetriebnahme Expansionsgefäß

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Total			

241.1.1 Apparate

Bezeichnung der Arbeit

122.3.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke ab Hauseintritt

Rohrleitung aus geschweißten bzw. gepressten Chromstahlrohren 1.4301 V2A. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Kälterohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- Medium: Eth.Glykol 30%
- Temperatur: 0°C / 3°C
- Prüfdruck: PN 16

Rohre

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

m 2

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm) Nennweite
 76.1 mm DN 65

Stk. 2

Rohrbefestigung und Rohrschellen

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 100°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Bezeichnung der Arbeit

Zuschläge

- ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen
- ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien
- ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung.
- ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw.
- ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile
- ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren

Dichtigkeitsnachweis

Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.

Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung

Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren

241.1.2 Leitungen

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
kompl.	1		
kompl.	1		
Total			

Bezeichnung der Arbeit

122.3.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Endabsperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension: DN 65

Blindflanschen

inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.

Fabrikat:
 Typ:

Dimension: DN 65

Entleerhahn mit Kappe und Kette ½"

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Total			

241.1.3 Armaturen und Instrumente

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

122.3.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium

Der VDI Heizungswasser muss mit einem Wasser/Frostschutzgemisch gefüllt werden. Das Gemisch ist in der richtigen Konzentration von einem Lieferant zu beziehen.

Es ist eine ökonomische sowie ökologische Vorgehensweise zu beachten und alle einschlägigen Normen einzuhalten.

Befüllung der Anlage ist in der Ausschreibung Erdsonden enthalten. Mithilfe für die gemeinsame Befüllung des Kältekreises mit Sondenunternehmer.

Handpumpe

Stk.

1

.....

.....

Zum Umpumpen und Einfüllen der Frostschutzfüllung inkl. Saug- und Auslaufschlauch.

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Wärmepumpe				
Fabrikat				
Typ				
Offertnummer				
Fabrikat gewählt:				
Typ gewählt:				
Kältemaschine	Stk.	2		
Kühlbetrieb				
BETRIEBSBEDINGUNGEN				
Aussenlufttemperatur			35 °C	
Rücklauf Verbraucherseite			15 °C	
Vorlauf Verbraucherseite			7 °C	
Delta T Verbraucherseite			8 K	
LEISTUNGSDATEN (EN14511)				
Kälteleistung			206 kW	
Gesamt Leistungsaufnahme			93.6 kW	
EER / EER Kompressor			2.21 / 2.30	
Durchfluss Verdampfer			24.7 m³/h	
Druckverlust Verdampfer			16.4 kPa	
Wasserinhalt			15.4 l	
Medium Wasser / Ethylenglykol			70 / 30 %	
Heizbetrieb				
BETRIEBSBEDINGUNGEN				
Aussenlufttemperatur			-4 °C	
Rücklauf Verbraucherseite			52 °C	
Vorlauf Verbraucherseite			60 °C	
Delta T Verbraucherseite			8 K	
LEISTUNGSDATEN (EN14511)				
Kälteleistung			178 kW	
Gesamt Leistungsaufnahme			83.8 kW	
COP / COP Kompressor			1.98 / 2.12	
Durchfluss Verdampfer			21.4 m³/h	
Druckverlust Verdampfer			12.6 kPa	
Wasserinhalt			15.4 l	
Medium Wasser / Ethylenglykol			70 / 30 %	
VENTILATOREN				
Lüftertyp			Brushless DC Mo-	
tor				
Lüfteranzahl			3 Stk.	
Durchmesser			890 mm	
Luftvolumenstrom			21667 l/s	
Nennleistung pro Lüfter			1.8 kW	
ABMESSUNGEN / ANSCHLÜSSE / DIVERSES				
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)			430x120x190 cm	
Gesamtgewicht			1352 kg	
Heizkreisanschluss			AG 3"	
Kältemitteltyp / Füllmenge pro Kreis			R-32 / 25 kg	
GWP			675	
Anzahl Verdichter			4 Stk.	
Verdichtertyp			Scroll Inverter	
Anzahl Kältekreise			2 Stk.	
Leistungsregelung Stufenlos				
SCHALLDATEN				
Schalldruckpegel (1m)			63 dB(A)	
Schalleistungspegel			81 dB(A)	

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
ELEKTRISCHE DATEN				
Betriebsspannung Kraft 50Hz				
Vollaststrom bei Max. Bedingungen				
Max., Anlaufstrom				
max. Leistungsaufnahme total				
INFO: Detaillierte Auflistung Zubehör siehe Offerte.				
ZUBEHÖR				
Schnittstelle RS485 mit Modbus Protokoll	Stk.	1		
Kommunikationsmodul	Stk.	1		
Für Modbus-Supervisor TCP/IP, BACnet IP, BACnet MSTP				
Zusätzliche Steuerkarte	Stk.	1		
Zur Verwaltung erweiterter Funktionen				
Industrial IoT-Modul	Stk.	1		
Für Funktionen und Dienste auf der Cloud-Plattform				
Detektor Kältemittelverlust	Stk.	1		
Erdbebensichere Schwingungsdämpfer	Stk.	1		
Schutzgitter für Lamellenregister	Stk.	1		
Kondensatwanne mit Heizwiderstand	Stk.	1		
Anschlussset	Set	1		
Bestehend aus Victaulic-Anschluss 3"				
Elektroschema	Stk.	1		
mit Anlagespezifischen Vorgaben für Wärmepumpen mit zwei Verdichter der Baureihe Optialtum				
ModBus-Liste	Stk.	1		
Objektspezifisch. Erstellung einer spezifischen ModBus-Liste nach Vorgaben Elektroschema				
Inbetriebnahme Wärmepumpe	Stk.	1		
Pufferspeicher	Stk.	2		
Fabrikat				
Typ				
Offertnummer				
Fabrikat gewählt:				
Typ gewählt:				

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stahltank (S235JR) aussen lackiert, ca. 1'500 l Inhalt, Höhe 2145 mm, Ø 1250 mm, Maximaler Druck 6.0 bar, Konstruktionstemperatur max. 95 °C, Gewicht 268 kg. Inhalt: 1'500 Anschlüsse: DN 40 Türbreite: 180 cm Türhöhe: 218 cm Raumhöhe: 280 cm Kippmass: 248 cm Max. Betriebsdruck: 6.0 bar Anschluss DN 40 Thermometer 0 – 120°C Tauchhülse ½“ 450mm, Id 7mm Isolation 130mm Polyester-Faser inkl. Montage auf Baustelle, netto. Heizstab 1x9 kW 400V Sicherheits- und Entlüftergruppe ½“ für Speicher Handentlüfter, automatischer Entlüfter. Vakuumbrecher ¾“ AG Kältespeicher Fabrikat: RiClima Typ: VKG-HC Offertnummer: OFSP24143 Fabrikat gewählt: Typ gewählt:	I			
	Stk.	4		
	Stk.	6		
	Stk.	6		
	Stk.	2		
	Stk.	2		
	Stk.	2		
	Stk.	2		
	Stk.	1		
Stahltank (S235JR) aussen lackiert, ca. 1'500 l Inhalt, Höhe 2245 mm, Ø 1220 mm, Maximaler Druck 6.0 bar, Konstruktionstemperatur max. 95 °C / min. -10 °C, Gewicht 222 kg. Inhalt: 1'500 Anschlüsse: DN 80 Türbreite: 180 cm Türhöhe: 218 cm Raumhöhe: 280 cm Kippmass: 256 cm Max. Betriebsdruck: 6.0 bar Anschluss DN 80 Thermometer 0 – 120°C Tauchhülse ½“ 450mm, Id 7mm Isolation 50mm Polyethylen-Schaum und Polyurethan-Weichschaum inkl. Montage auf Baustelle, netto. Sicherheits- und Entlüftergruppe ½“ für Speicher Handentlüfter, automatischer Entlüfter. Vakuumbrecher ¾“ AG Plattenwärmetauscher Kältenetz Fabrikat: RiClima Typ: F 3043-107-1-NH Art: Plattenwärmetauscher geschraubt Offertnummer: OFSP24143 Fabrikat gewählt: Typ gewählt:	I			
	Stk.	2		
	Stk.	3		
	Stk.	6		
	Stk.	1		
	Stk.	1		
	Stk.	1		
	Stk.	1		

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Übertragungsleistung: 356 kW				
Medium 1: Ethylenglykol 30%				
Medium 2: PWW				
Temp. Primär: 60 / 52 °C				
Temp. Sekundär: 59 / 51 °C				
Volumenstrom p/s: 42.7 / 38.38 m³/h				
Druckverlust p/s : 48.7 / 35.2 kPa				
Stutzenposition: F1->F4 / F3->F2				
Anschlüsse warm: Flansch DN65, PN16				
Anschlüsse kalt: Flansch DN65, PN16				
Gewicht leer, ca: 503 kg				
Abmessung (LxBxH): 866 x 400 x 1821 mm				
INKLUSIV				
Alubox Isolierung 20mm Armaflex	Stk.	1		
Aufstellfüsse	Stk.	1		
Tropwanne	Stk.	1		
Umwälzpumpe Kältemaschine	Stk.	1		
Fabrikat: Grundfos				
Typ: TPE3 65-200 N-A-F-A-BQQE-IWC				
Fabrikat gewählt:				
Typ gewählt:				
Volumenstrom: 41.4 m³/h				
Betriebsüberdruck: 9.145 m				
Medium: Eth.Glykol 30% / Wasser				
Max Betriebsüberdruck: 10 bar				
Anzahl Stufen: drehzahlreguliert				
Netzspannung: 3x380-500 V / 50 Hz				
Motorleistung P: 2.2 kW				
Stromstärke I: 3.55....4.35 A				
Motorschutz: in Pumpe integriert				
Energielabel: MEI 0.70				
MSR: inkl. Störmeldemodul				
Einbau in Leitung: DN 150				
Verbindungselement: inkl. Gegenflanschen oder Verschraubungen sowie Reduktionen, Dichtungen, Muttern und Schrauben.				

Bezeichnung der Arbeit

Expansionsgefäss Heizung

Fabrikat IMI Hydronics
 Typ SU 300.6

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Pneumatex Druckausdehnungsgefäss Statico SU300.6, mit fester Gasfüllung, Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fussring fuer stehende Montage und einfachen Transport. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vor- druck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. endoskopische Besichti- gungsoeffnung fuer innere Pruefungen ueber 1000 bar x Liter. CE- baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess.

Nennvolumen: 300 Liter
 Max. zul. Druck: 6 bar
 Min. zul. Druck: 0 bar
 Max. zul. Temperatur: 70 °C
 Min. zul. Temperatur: 5 °C
 Max. zul. Blasentemperatur: 70 °C
 Min. zul. Blasentemperatur: 5 °C
 Anschluss: Rp ¾"
 Durchmesser: 560 mm
 Hoehe: 1469 mm
 Gewicht leer: 39 kg

Zubehör zur Expansionsanlage

Druckknopfhahn DH G ½"
 Kappenabsperrhahn DLV 20
 Hydrometer
 Anschlussset DLV 20A

Inbetriebnahme Expansionsgefäss

Frostschutzband

Frostschutz-Begleitheizband, 10 W/m bei 5 °C (max. 65 °C)
 Ice-Control Eismelder, mit Alarmrelais EMDR-10
 Anschluss-Set mit Elektro-Anschluss und 1 Endabschluss

Inbetriebnahme, Befestigung und Kennzeichnung ist inbegriffen

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
m.	20		
Stk.	1		
Stk.	2		
Total			

242.1.1 Apparate

Bezeichnung der Arbeit

242.1.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke für Heizung/Kälte

Rohrleitung aus geschweißtem, schwarzen Gewinde- oder Siederohr. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Heizungsrohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- a) Qualität der Rohrleitungen:
 bis 1 ½" Gasrohre ST33-2 PN 16
 ab NW 50 Siederohre ST37 PN 16
- b) Medium:
 Temperatur: Glykol 30%
 max. 60°C

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80
73.0 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	23		
m	7		
m	1		
m	1		
m	3		

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3mm	DN 100
88.9 mm	DN 80
73.0 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Stk.	2		
Stk.	4		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3mm	DN 100
88.9 mm	DN 80
73.0 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3mm	DN 100

Stk.	4		
Stk.	2		

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3mm	DN 100

Stk.	6		
Stk.	2		

Rohrbefestigung und Rohrschellen Kälte

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 80°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.

inkl.

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG				
Zuschläge ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung. ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw. ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren				
Dichtigkeitsnachweis Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.	kompl.	1		
Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren	kompl.	1		
242.1.2 Leitungen			Total	

Bezeichnung der Arbeit

242.1.3 Armaturen und Instrumente

Harzkartusche

Für die Aufbereitung des Füllwassers nach

Fabrikat: Elysator
 Typ: Purotap 1000

Purotap micro Wandstation

Einwegpatrone mit Mischharz und Wasserzähler inkl. Wandhalterung

Fabrikat: Elysator
 Typ: Purotap micro

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension DN 100

Sicherheitsventil

Kältemaschine Austritt

Fabrikat: IMI Hydronics
 Typ und DN: DG/H Swiss 20-3.5G½" / G1"
 Ansprechdruck 3.0 bar

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn ½"

Rohraussendurchmesser (mm)
 114.3 mm DN 100

Entleerhahn mit Kappe und Kette ½"

Tauchhülse ½" 150mm

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Bimetallthermometer φ =100 mm-

komplett, mit Einschweissmuffe und Einschraubschutzrohr Länge φ=150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:
 Typ:

Gruppenbezeichnungsschilder

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Apparatebezeichnungsschilder

gem. Vorgabe Bauherr

Leitungsbezeichnungspfeile

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben

242.1.3 Armaturen und Instrumente

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	4		
Stk.	5		
Stk.	4		
Stk.	8		
Stk.	12		
Stk.	6		
Stk.	6		
Stk.	10		
Stk.	30		
		Total	

Bezeichnung der Arbeit

242.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Die Regulierung/Steuerung ist im Lieferumfang des Heizungsunternehmers. Die Regulierung/Steuerung ist am Ende dieser Ausschreibung in einer separaten Position enthalten (Hardware, Software, Engineering, Schaltschrank, Schema, etc.).

In dieser Position ist die Montage der Feldgeräte durch den Heizungsunternehmer einzurechnen.

Durch den Anbieter sind folgende Arbeiten und Dienstleistungen einzurechnen:

Montage der angelieferten Feldgeräte, inkl. Lieferung und Einbau der dazu notwendigen Muffen, Flansche für Fühlereinbau, Adapter für den Übergang der Klappe auf den Antrieb, Dichtungen, Befestigungsmaterialien.

Es ist der Einbau einzurechnen.

Tauchtemperaturfühler

Tauchhülse

EnergyValve 2-Weg DN 65

Dienstleistung

Der Heizungsunternehmer ist verantwortlich für die Funktion der Anlage. Er nimmt an den Rückübersetzungen teil und leitet alle Schemabesprechungen und Einregulierarbeiten.

Er stellt alle notwendigen Schemata und Komponenten zeitgerecht zur Verfügung.

Beschriftung sämtlicher Feldgeräte/Apparate. Er leitet die Kontrollen der Drehlaufrihtung aller Heizungsapparate.

Er ist bei sämtlichen Vor- und Abnahmen der Regulierung aktiv vor Ort. Die Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch den Unternehmer. Der Heizungsunternehmer leitet die Inbetriebnahme und Instruktion und leistet aktiv Beihilfe.

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	12		
Stk.	12		
Stk.	2		
kompl.	1		
Total			

242.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

242.1.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Anlagenteile müssen mithilfe von einem Kran auf das Dach gebracht werden. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen. Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagespezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Heizungsanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Medium Wasser / Ethylenglykol 30%
 Anlageinhalt: 2.0 m³

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk.

1

.....

.....

242.1.5 Transport und Montage

Total

.....

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Umwälzpumpe	Stk.	1		
EnergyValve 2-Weg DN65	Stk.	2		
Absperrklappe DN 100	Stk.	4		
Zuschläge				
Verschnitt				
Auskerbungen, Ausschnitte, Endabschlüsse, wie nicht aufgeführte Armaturen, Aufhängungen, Befestigung, Abschlüsse				
242.1.6 Dämmung			Total	
243 Wärmeverteilung				
243.1 Wärmeverteilung PWT bis Change-Over				
243.1.1 Apparate				
Umwälzpumpen				
Umwälzpumpe niedertourige Nassläuferpumpe mit variablen Drehzahlen, druckabhängig. Sensorik und Frequenzumformer integriert. Förderhöhe frei wählbar. Die Umwälzpumpe kann auf folgenden Kennlinien arbeiten:				
• Konstantdruck • Proportionaldruck • Konstante Kennlinie				
inkl. frequenzgeregeltem Normmotor mit Wärmeschutzkontakt, mit eingebautem Potentiometer, PI-Regler für ext. Signal, Eingänge für Betrieb/Störmeldungen/Freigabe via pot. freien Kontakt, EMV-Funk Entstörfilter, gegen Schwitzwasser geschützt inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.				
Es dürfen nur energieeffiziente Pumpen der besten Effizienzklasse eingesetzt werden (Energieeffizienzklasse A / EFF1).				
Umwälzpumpe PWT Sekundär	Stk.	1		
Fabrikat:	Grundfos			
Typ:	MAGNA3 100-80 F			
Fabrikat gewählt:				
Typ gewählt:				
Volumenstrom:	39 m3/h			
Betriebsüberdruck:	5.4 mWS			
Medium:	Wasser			
Max Betriebsdruck:	10 bar			
Anzahl Stufen:	drehzahlreguliert			
Differenzdruckaufnehmer	inkl.			
Netzspannung:	230 / 50 Hz			
Motorleistung P:	31 .. 1122W			
Stromstärke I:	0.31 .. 5.06A			
Motorschutz:	in Pumpe integriert			
Energielabel:	EEI 0.17			
MSR:	inkl. Störmeldemodul			
Einbau in Leitung:	DN 150			
Verbindungselement:	inkl. Gegenflanschen oder Verschraubungen sowie Reduktionen, Dichtungen, Muttern und Schrauben			

Bezeichnung der Arbeit

Expansionsgefäss Heizung

Fabrikat IMI Hydronics
 Typ SD 500.1

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Pneumatex Druckausdehnungsgefäss Statico SU500.3, mit fester Gasfüllung, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fussring fuer stehende Montage und einfachen Transport. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vor- druck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. endoskopische Besichti- gungsoeffnung fuer innere Pruefungen ueber 1000 bar x Liter. CE- baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess.

Nennvolumen: 500 Liter
 Max. zul. Druck: 3 bar
 Min. zul. Druck: 0 bar
 Max. zul. Temperatur: 70 °C
 Min. zul. Temperatur: 5 °C
 Max. zul. Blasentemperatur: 70°C
 Min. zul. Blasentemperatur: 5 °C
 Anschluss: Rp ¾"
 Durchmesser: 436 mm
 Hoehe: 249 mm
 Gewicht leer: 8 kg

Zubehör zur Expansionsanlage

Druckknopfhahn DH G ½"
 Kappenabsperrhahn DLV 20
 Manometer

Inbetriebnahme Expansionsgefäss

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Total			

243.1.1 Apparate

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

243.1.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke für Heizung/Kälte

Rohrleitung aus geschweißtem, schwarzen Gewinde- oder Siederohr. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Heizungsrohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- a) Qualität der Rohrleitungen:
 bis 1 ½" Gasrohre ST33-2 PN 16
 ab NW 50 Siederohre ST37 PN 16
- b) Medium:
 Temperatur: Wasser
 max. 60°C

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 25
26.7 mm	DN 20

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	20		
m	2		
m	5		
m	1		

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Stk.	34		
Stk.	2		
Stk.	6		
Stk.	2		

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125

Stk.	10		
------	----	-------	-------

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125

Stk.	6		
------	---	-------	-------

Rohrbefestigung und Rohrschellen Kälte

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 80°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Zuschläge

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

243.1.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension DN 150

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	10		

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn 3/8"

Rohraussendurchmesser (mm)
 168.3 DN 150

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Entleerhahn mit Kappe und Kette 1/2"

Stk.	10		
------	----	-------	-------

Tauchhülse 1/2" 150mm

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Bimetallthermometer ϕ =100 mm-

komplett, mit Einschweissmuffe und Einschraubschutzrohr Länge ϕ =150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:
 Typ:

Stk.	6		
------	---	-------	-------

Gruppenbezeichnungsschilder

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	10		
------	----	-------	-------

Apparatebezeichnungsschilder

gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	14		
------	----	-------	-------

Leitungsbezeichnungspfeile

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben.

Stk.	40		
------	----	-------	-------

243.1.3 Armaturen und Instrumente

Total

Bezeichnung der Arbeit

243.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Die Regulierung/Steuerung ist im Lieferumfang des Heizungsunternehmers. Die Regulierung/Steuerung ist am Ende dieser Ausschreibung in einer separaten Position enthalten (Hardware, Software, Engineering, Schaltschrank, Schema, etc.).

In dieser Position ist die Montage der Feldgeräte durch den Heizungsunternehmer einzurechnen.

Durch den Anbieter sind folgende Arbeiten und Dienstleistungen einzurechnen:

Montage der angelieferten Feldgeräte, inkl. Lieferung und Einbau der dazu notwendigen Muffen, Flansche für Fühlereinbau, Adapter für den Übergang der Klappe auf den Antrieb, Dichtungen, Befestigungsmaterialien.

Es ist der Einbau einzurechnen.

Tauchtemperaturfühler

Tauchhülse

Umschaltventil 3-Weg DN125

Drosselklappe 2-Weg DN125

Drehantrieb Auf-Zu / 3-Punkt

EnergyValve 2-Weg DN100

Drehantrieb stetig

Dienstleistung

Der Heizungsunternehmer ist verantwortlich für die Funktion der Anlage. Er nimmt an den Rückübersetzungen teil und leitet alle Schemabesprechungen und Einregulierarbeiten.

Er stellt alle notwendigen Schemata und Komponenten zeitgerecht zur Verfügung.

Beschriftung sämtlicher Feldgeräte/Apparate. Er leitet die Kontrollen der Drehlaufriichtung aller Heizungsapparate.

Er ist bei sämtlichen Vor- und Abnahmen der Regulierung aktiv vor Ort. Die Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch den Unternehmer. Der Heizungsunternehmer leitet die Inbetriebnahme und Instruktion und leistet aktiv Beihilfe.

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	4		
Stk.	4		
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	3		
Stk.	1		
Stk.	1		
kompl.	1		
Total			

243.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Bezeichnung der Arbeit

243.1.6 Dämmung

Dämmung Heizung/Kälte

Dämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW- und halogenfreie Ausführung) mit Spezialklebstoff dampfdicht ganzflächig verklebt. Umhüllung mit Alublech. Die Wärmedämmstärke ist so zu dimensionieren, dass kein Kondensat anfallen kann.

Medium: Wasser
 Mediumtemperatur: 7°C/12°C / 60°C/52°C
 Werkstoff der Leitungen: Stahl- und Gasrohr
 Wärmeleitfähigkeit: < 0.03 W/mK

Aussendurchmesser (mm)	Dämmstärke
DN 150	80 mm
DN 125	80 mm
DN 100	80 mm
DN 80	60 mm
DN 65	60 mm
DN 50	60 mm
DN 40	60 mm
DN 32	50 mm
DN 25	40 mm
DN 20	40 mm
DN 15	30 mm

Rohrewärmezähler

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 25
26.7 mm	DN 20

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
73.0 mm	DN 65
33.4 mm	DN 65
26.7 mm	DN 20

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	20		
m	2		
m	5		
m	1		
Stk.	34		
Stk.	2		
Stk.	6		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	10		
Stk.	6		

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	10		
Total			

Armaturenkappen

Einwandig demontierbare 2 -4 teilige Armaturenkappen aus Alu-Stucco-Mantel gem. **VSI - Nr. 1.00.1111** für folgende Anlageteile:

Umwälzpumpe
 Umschaltventil 3-Weg DN150
 EnergyValve 2-Weg DN100
 Absperrklappe DN 150

Zuschläge

Verschnitt
 Auskurbungen, Ausschnitte, Endabschlüsse, wie nicht aufgeführte Armaturen, Aufhängungen, Befestigung, Abschlüsse

243.1.6 Dämmung

Bezeichnung der Arbeit

243.2 Wärmeverteilung Lufterhitzer/-kühler UG

243.2.1 Apparate

Umwälzpumpen

Umwälzpumpe niedertourige Nassläuferpumpe mit variablen Drehzahlen, druckabhängig. Sensorik und Frequenzumformer integriert. Förderhöhe frei wählbar. Die Umwälzpumpe kann auf folgenden Kennlinien arbeiten:

- Konstantdruck
- Proportionaldruck
- Konstante Kennlinie

inkl. frequenzgeregeltem Normmotor mit Wärmeschutzkontakt, mit eingebautem Potentiometer, PI-Regler für ext. Signal, Eingänge für Betrieb/Störmeldungen/Freigabe via pot. freien Kontakt, EMV-Funk Entstörfilter, gegen Schwitzwasser geschützt inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.

Es dürfen nur energieeffiziente Pumpen der besten Effizienzklasse eingesetzt werden (Energieeffizienzklasse A / EFF1).

Umwälzpumpe

Fabrikat: Grundfos
 Typ: Magna3 80-80 F

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Volumenstrom: 24.4 m3/h
 Betriebsüberdruck: 5.61 mWS
 Medium: Wasser
 Max Betriebsüberdruck: 10 bar
 Anzahl Stufen: drehzahlreguliert
 Differenzdruckaufnehmer inkl.
 Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Motorleistung P: 28.. 691 W
 Stromstärke I: 0.28.. 3.15 A
 Motorschutz: in Pumpe integriert
 Energielabel: EEI 0.17
 MSR: inkl. Störmeldemodul
 Einbau in Leitung: DN 100
 Verbindungselement: inkl. Gegenflanschen oder Verschraubungen sowie Reduktionen, Dichtungen, Muttern und Schrauben.

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Total			

243.2.1 Apparate

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

- ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile
- ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren

Dichtigkeitsnachweis

Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.

Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung

Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
kompl.	1		
kompl.	1		
Total			

243.2.2 Leitungen

Bezeichnung der Arbeit

243.2.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension DN 100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	4		

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn 3/8"

Rohraussendurchmesser (mm)
 114.3 DN 100

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Entleerhahn mit Kappe und Kette 1/2"

Stk.	8		
------	---	-------	-------

Tauchhülse 1/2" 150mm

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Bimetallthermometer ϕ =100 mm-

komplett, mit Einschweissmuffe und Einschraubschutzrohr Länge ϕ =150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:
 Typ:

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Gruppenbezeichnungsschilder

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Apparatebezeichnungsschilder

gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	6		
------	---	-------	-------

Leitungsbezeichnungspfeile

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben.

Stk.	20		
------	----	-------	-------

243.2.3 Armaturen und Instrumente

Total

Bezeichnung der Arbeit

243.2.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Die Regulierung/Steuerung ist im Lieferumfang des Heizungsunternehmers. Die Regulierung/Steuerung ist am Ende dieser Ausschreibung in einer separaten Position enthalten (Hardware, Software, Engineering, Schaltschrank, Schema, etc.).

In dieser Position ist die Montage der Feldgeräte durch den Heizungsunternehmer einzurechnen.

Durch den Anbieter sind folgende Arbeiten und Dienstleistungen einzurechnen:

Montage der angelieferten Feldgeräte, inkl. Lieferung und Einbau der dazu notwendigen Muffen, Flansche für Fühlereinbau, Adapter für den Übergang der Klappe auf den Antrieb, Dichtungen, Befestigungsmaterialien.

Es ist der Einbau einzurechnen.

Tauchtemperaturfühler

Tauchhülse

Regelventil 3-Weg DN 65

Drehantrieb stetig

Für die Wärmemessungen ist in dieser Position die Lieferung und der Einbau einzurechnen.

Wärmezähler Lufterhitzer/-kühler (WZ3.1)

Fabrikat: z.B. GWF
 Typ: Mutlical 603

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Volumenstrom: 24.3 m3/h
 Medium: Heizungswasser
 Leitungsdimension: DN 100
 Gerätespeisung: Netz 230 V/ 24 V
 Schnittstelle: MBus
 Verrechnung: JA
 Inkl. Passtück

Montageset thermischer Energiezähler

Inbetriebnahme Energiezähler

Dienstleistung

Der Heizungsunternehmer ist verantwortlich für die Funktion der Anlage. Er nimmt an den Rückübersetzungen teil und leitet alle Schemabesprechungen und Einregulierarbeiten.

Er stellt alle notwendigen Schemata und Komponenten zeitgerecht zur Verfügung.

Beschriftung sämtlicher Feldgeräte/Apparate. Er leitet die Kontrollen der Drehlaufrihtung aller Heizungsapparate.

Er ist bei sämtlichen Vor- und Abnahmen der Regulierung aktiv vor Ort. Die Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch den Unternehmer. Der Heizungsunternehmer leitet die Inbetriebnahme und Instruktion und leistet aktiv Beihilfe.

243.2.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	4		
Stk.	4		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	1		
kompl.	1		
Total			

Bezeichnung der Arbeit

Einheit Anzahl Einheitspreis
 Fr./Stk. Fr.

243.2.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe in der Dachzentrale liegt auf ca. 3.0 m, im Zwischengeschoss auf 7.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Heizungsanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Befüllen der Anlage ist im Leistungsumfang Wärmeverteilung 243.1 enthalten

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk. 1

243.2.5 Transport und Montage

21.05.2024

Total

Bezeichnung der Arbeit

243.2.6 Dämmung

Dämmung Heizung/Kälte

Dämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW- und halogenfreie Ausführung) mit Spezialklebstoff dampfdicht ganzflächig verklebt. Umhüllung mit Alublech. Die Wärmedämmstärke ist so zu dimensionieren, dass kein Kondensat anfallen kann.

Medium: Wasser
 Mediumtemperatur: 7°C/12°C / 60°C/52°C
 Werkstoff der Leitungen: Stahl- und Gasrohr
 Wärmeleitfähigkeit: < 0.03 W/mK

Aussendurchmesser (mm)	Dämmstärke
DN 150	80 mm
DN 125	80 mm
DN 100	80 mm
DN 80	60 mm
DN 65	60 mm
DN 50	60 mm
DN 40	60 mm
DN 32	50 mm
DN 25	40 mm
DN 20	40 mm
DN 15	30 mm

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Armaturenkapfen

Einwandig demontierbare 2 -4 teilige Armaturenkapfen aus Alu-Stucco-Mantel gem. **VSI - Nr. 1.00.1111** für folgende Anlageteile:

Umwälzpumpe	
Regelventil 3-Weg	DN 65
Absperrklappe	DN 100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	12		
m	1		
m	1		
Stk.	2		
Stk.	9		
Stk.	2		
Stk.	4		
Stk.	4		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	4		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	4		

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Zuschläge ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen ☐ für Verschnitt, Schweißgeräte, Schweiß- und Dichtungsmaterialien ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung. ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw. ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren				
Dichtigkeitsnachweis Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.	kompl.	1		
Prüfung der Rost- und Schweißwasserschutzbeschichtung Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren	kompl.	1		
243.2.2 Leitungen			Total	

Bezeichnung der Arbeit

243.3.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:

Typ:

Dimension DN 100

Dimension DN 800

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	2		
Stk.	2		

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn 3/8"

Rohraussendurchmesser (mm)

114.3 DN 100

Stk. 4

Entleerhahn mit Kappe und Kette 1/2"

Stk. 6

Tauchhülse 1/2" 150mm

Stk. 2

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Bimetallthermometer ϕ =100 mm-

Stk. 4

komplett, mit Einschweissmuffe und Einschraubschutzrohr Länge ϕ =150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:

Typ:

Gruppenbezeichnungsschilder

Stk. 6

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Apparatebezeichnungsschilder

Stk. 8

gem. Vorgabe Bauherr

Leitungsbezeichnungspfeile

Stk. 30

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben.

243.2.3 Armaturen und Instrumente

Total

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

243.3.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe in der Dachzentrale liegt auf ca. 3.0 m, im Zwischengeschoss auf 7.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagespezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Heizungsanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Befüllen der Anlage ist im Leistungsumfang Wärmeverteilung 243.1 enthalten

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk.

1

.....

.....

243.2.5 Transport und Montage

Total

.....

Bezeichnung der Arbeit

243.3.6 Dämmung

Dämmung Heizung/Kälte

Dämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW- und halogenfreie Ausföhrung) mit Spezialklebstoff dampfdicht ganzflächig verklebt. Umhüllung mit Alublech. Die Wärmedämmstärke ist so zu dimensionieren, dass kein Kondensat anfallen kann.

Medium: Wasser
 Mediumtemperatur: 7°C/12°C / 60°C/52°C
 Werkstoff der Leitungen: Stahl- und Gasrohr
 Wärmeleitfähigkeit: < 0.03 W/mK

Aussendurchmesser (mm)	Dämmstärke
DN 150	80 mm
DN 125	80 mm
DN 100	80 mm
DN 80	60 mm
DN 65	60 mm
DN 50	60 mm
DN 40	60 mm
DN 32	50 mm
DN 25	40 mm
DN 20	40 mm
DN 15	30 mm

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
88.9 mm	DN 80
73.1 mm	DN 65

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
88.9 mm	DN 80
73.1 mm	DN 65

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
88.9 mm	DN 80
73.1 mm	DN 65

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
88.9 mm	DN 80

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
88.9 mm	DN 80

Armaturenkapfen

Einwandig demontierbare 2 -4 teilige Armaturenkapfen aus Alu-Stucco-Mantel gem. **VSI - Nr. 1.00.1111** für folgende Anlageteile:

Umwälzpumpe	
Regelventil 3-Weg	DN 65
Absperrklappe	DN 100
Wärmezähler	DN 100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	1		
m	36		
m	1		
Stk.	1		
Stk.	10		
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	4		
Stk.	1		

Bezeichnung der Arbeit

243.4 Wärmeverteilung Kassette EG

243.4.1 Apparate

Umwälzpumpen

Umwälzpumpe niedertourige Nassläuferpumpe mit variablen Drehzahlen, druckabhängig. Sensorik und Frequenzumformer integriert. Förderhöhe frei wählbar. Die Umwälzpumpe kann auf folgenden Kennlinien arbeiten:

- Konstantdruck
- Proportionaldruck
- Konstante Kennlinie

inkl. frequenzgeregeltem Normmotor mit Wärmeschutzkontakt, mit eingebautem Potentiometer, PI-Regler für ext. Signal, Eingänge für Betrieb/Störmeldungen/Freigabe via pot. freien Kontakt, EMV-Funk Entstörfilter, gegen Schwitzwasser geschützt inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.

Es dürfen nur energieeffiziente Pumpen der besten Effizienzklasse eingesetzt werden (Energieeffizienzklasse A / EFF1).

Umwälzpumpe

Fabrikat: Grundfos
 Typ: Magna3 80-120 F

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Volumenstrom: 33.5 m3/h
 Betriebsüberdruck: 6.4 mWS
 Medium: Wasser
 Max Betriebsüberdruck: 10 bar
 Anzahl Stufen: drehzahlreguliert
 Differenzdruckaufnehmer inkl.
 Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Motorleistung P: 31.. 1496 W
 Stromstärke I: 0.32.. 6.65 A
 Motorschutz: in Pumpe integriert
 Energielabel: EEI 0.17
 MSR: inkl. Störmeldemodul
 Einbau in Leitung: DN 100
 Verbindungselement: inkl. Gegenflanschen oder Verschraubungen sowie Reduktionen, Dichtungen, Muttern und Schrauben.

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	1		
Total			

243.2.1 Apparate

Bezeichnung der Arbeit

243.4.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke für Heizung

Rohrleitung aus geschweißtem, schwarzen Gewinde- oder Siederohr. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Rostschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Heizungsrohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- a) Qualität der Rohrleitungen:
 bis 1 ½" Gasrohre ST33-2 PN 16
 ab NW 50 Siederohre ST37 PN 16
- b) Medium:
 Temperatur: PWW
 max. 60°C

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

m	4		
m	2		
m	1		

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Stk.	1		
Stk.	4		
Stk.	2		

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100
88.9 mm	DN 80

Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	2		

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Stk.	3		
Stk.	1		

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 100

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Rohrbefestigung und Rohrschellen

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Massivrohrschelle mit EPDM-Gummieinlage und ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 100°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Zuschläge

- ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen
- ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmen- der Ausführung. ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw. ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren				
Dichtigkeitsnachweis	kompl.	1		
Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.				
Prüfung der Rost- und Schweißwasserschutzbeschichtung	kompl.	1		
Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren				
243.2.2 Leitungen			Total	

Bezeichnung der Arbeit

243.4.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.
 Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:
 Typ:
 Dimension DN 100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	4		

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn 3/8"

Rohraussendurchmesser (mm)
 114.3 DN 100

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Entleerhahn mit Kappe und Kette 1/2"

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Tauchhülse 1/2" 150mm

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Bimetallthermometer ϕ =100 mm-

komplett, mit Einschweissmuffe und Einschraubschutzrohr Länge ϕ =150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:
 Typ:

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Gruppenbezeichnungsschilder

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Apparatebezeichnungsschilder

gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	6		
------	---	-------	-------

Leitungsbezeichnungspfeile

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben.

Stk.	20		
------	----	-------	-------

243.2.3 Armaturen und Instrumente

Total

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

243.4.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Heizungsanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Befüllen der Anlage ist im Leistungsumfang Wärmeverteilung 243.1 enthalten

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk.

1

.....

.....

243.2.5 Transport und Montage

Total

.....

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Zuschläge				
Verschnitt				
Auskerbungen, Ausschnitte, Endabschlüsse, wie nicht aufgeführte				
Armaturen, Aufhängungen, Befestigung, Abschlüss				
243.2.6 Dämmung			Total	
243.5 Wärmeverteilung Zähleraus- tausch Optional				
243.5.3 Armaturen und Instrumente				
Apparatebezeichnungsschilder	Stk.	7		
gem. Vorgabe Bauherr				
243.2.3 Armaturen und Instrumente			Total	

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

243.5.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Die Regulierung/Steuerung ist im Lieferumfang des Heizungsunternehmers. Die Regulierung/Steuerung ist am Ende dieser Ausschreibung in einer separaten Position enthalten (Hardware, Software, Engineering, Schaltschrank, Schema, etc.).

In dieser Position ist die Montage der Feldgeräte durch den Heizungsunternehmer einzurechnen.

Durch den Anbieter sind folgende Arbeiten und Dienstleistungen einzurechnen:

Montage der angelieferten Feldgeräte, inkl. Lieferung und Einbau der dazu notwendigen Muffen, Flansche für Fühlereinbau, Adapter für den Übergang der Klappe auf den Antrieb, Dichtungen, Befestigungsmaterialien.

Es ist der Einbau einzurechnen.

Tauchtemperaturfühler
 Tauchhülse

Stk.
 Stk.

2
 4

.....

.....

Wärmezähler

Fabrikat: z.B. GWF
 Typ: CF-51 /MTW

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Stk.

7

.....

.....

Volumenstrom: Divers.
 Medium: Heizungswasser
 Leitungsdimension: DN 100
 Gerätespeisung: Netz 230 V/ 24 V
 Schnittstelle: MBus
 Verrechnung: JA
 Inkl. Passtück

Montageset thermischer Energiezähler

Stk.

7

.....

.....

Inbetriebnahme Energiezähler

Stk.

7

.....

.....

Einbindung in MSRL System

Stk.

1

.....

.....

Dienstleistung

kompl.

1

.....

.....

Der Heizungsunternehmer ist verantwortlich für die Funktion der Anlage. Er nimmt an den Rückübersetzungen teil und leitet alle Schemabesprechungen und Einregulierarbeiten.

Er stellt alle notwendigen Schemata und Komponenten zeitgerecht zur Verfügung.

Beschriftung sämtlicher Feldgeräte/Apparate. Er leitet die Kontrollen der Drehlaufrihtung aller Heizungsapparate.

Er ist bei sämtlichen Vor- und Abnahmen der Regulierung aktiv vor Ort. Die Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch den Unternehmer. Der Heizungsunternehmer leitet die Inbetriebnahme und Instruktion und leistet aktiv Beihilfe.

Das wiederbefüllen und entlüften der Anlage ist mit einzurechnen

243.2.4 Regel- und Sicherheitsorgane

Total

.....

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

243.5.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der PneuKran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Heizungsanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Befüllen der Anlage ist im Leistungsumfang Wärmeverteilung 243.1 enthalten

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk.

1

.....

.....

243.2.5 Transport und Montage

Total

.....

21.05.2024

https://epin.sharepoint.com/sites/tpl_2023_8081_Lausanne_Champs_Fleuris/Freigegebene

Dokumente/Phase_41_Ausschreibung/40_Projekt/40_HEI/90_HEI_LV/2023_8081_LV_HEI_Ausschreibung Heizung_SIB_AA.docx

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
---------	--------	---------------------------	---------------

246 Kälteanlagen

246.1 Kälteverteilung Kassette EG

246.1.1 Apparate

Umwälzpumpen

Umwälzpumpe niedertourige Nassläuferpumpe mit variablen Drehzahlen, druckabhängig. Sensorik und Frequenzumformer integriert. Förderhöhe frei wählbar. Die Umwälzpumpe kann auf folgenden Kennlinien arbeiten:

- Konstantdruck
- Proportionaldruck
- Konstante Kennlinie

inkl. frequenzgeregeltem Normmotor mit Wärmeschutzkontakt, mit eingebautem Potentiometer, PI-Regler für ext. Signal, Eingänge für Betrieb/Störmeldungen/Freigabe via pot. freien Kontakt, EMV-Funk Entstörfilter, gegen Schwitzwasser geschützt inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.

Es dürfen nur energieeffiziente Pumpen der besten Effizienzklasse eingesetzt werden (Energieeffizienzklasse A / EFF1).

Umwälzpumpe

Fabrikat: Grundfos
 Typ: TPE2 80-150 N-A-F-A-BQQE-HWB

Fabrikat gewählt:
 Typ gewählt:

Volumenstrom: 53.6 m3/h
 Betriebsüberdruck: 6.4 mWS
 Medium: Wasser
 Max Betriebsüberdruck: 10 bar
 Anzahl Stufen: drehzahlreguliert
 Differenzdruckaufnehmer inkl.
 Netzspannung: 3x380-500 V / 50 Hz
 Motorleistung P: 1.5 kW
 Stromstärke I: 2.40-2.90 A
 Motorschutz: in Pumpe integriert
 Energielabel: MEI 0.70
 MSR: inkl. Störmeldemodul
 Einbau in Leitung: DN 100
 Verbindungselement: inkl. Gegenflanschen oder Verschraubungen sowie Reduktionen, Dichtungen, Muttern und Schrauben.

Stk.	1		
------	---	-------	-------

246.1.1 Apparate

Total			
--------------	--	--	-------

Bezeichnung der Arbeit

246.1.2 Leitungen

Rohrleitungen und Formstücke für Kälte

Rohrleitung aus geschweißten bzw. gepressten Chromstahlrohren 1.4301 V2A. Das Schweiß- und Dichtungsmaterial inkl. Kälteschutzanstrich ist einzurechnen. Für alle Rohrleitungen sind zudem das Befestigungsmaterial, der Verschnitt und Formstücke soweit nicht aufgeführt, einzukalkulieren.

Ausführung der Rohrleitungen gem. SWKI - Richtlinie 94-2 B für Kälterohrleitungen mit folgender Präzisierung:

- Temperatur: 7°C / 12°C
- Prüfdruck PN 16
- Medium Wasser

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

m	26		
m	1		

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Stk.	12		
Stk.	1		

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Stk.	2		
Stk.	2		

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 125

Stk.	1		
------	---	-------	-------

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 125

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Rohrbefestigung und Rohrschellen

Alle ausgeschriebenen Rohrleitungen sind vorschriftsgemäss zu lagern und zu befestigen.

Schall- und schwingungsentkoppelte Befestigung von Rohrleitungen bestehend aus:

- ☐ Kälterohrschelle ½" Anschlussgewinde.
- ☐ Inkl. allen notwendigen Adapter und Befestigungsteile zwischen Schelle und Tragesystem
- ☐ Gewinderohr ½" verzinkt inkl. Massivgrundplatte
- ☐ Temperaturbeständigkeit -10 bis 100°C
- ☐ Inkl. Schienen- und Tragesystem soweit erforderlich
- ☐ Segmentanker bzw. Schrauben, Muttern, Dübel, etc.
- ☐ Fabrikat: z.B. Sikla oder Hilti AG

inkl.

Zuschläge

- ☐ für Reinigungsmaterialien zum Entfernen von Verunreinigungen
- ☐ für Verschnitt, Schweissgeräte, Schweiss- und Dichtungsmaterialien
- ☐ für sämtliche Befestigung in schall- und schwingungsdämmender Ausführung.
- ☐ für sonstige Formstücke, Fittings, Verschraubungen usw.
- ☐ für Korrosionsschutzanstrich von nicht behandelten Eisenteile
- ☐ Enflüftungsvorrichtungen sind einzukalkulieren

Dichtigkeitsnachweis

kompl.	1		
--------	---	-------	-------

Bezeichnung der Arbeit

Nach Fertigstellung der Installationen ist ein protokollierter Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.

Prüfung der Rost- und Schwitzwasserschutzbeschichtung
 Der Unternehmer/Lieferant erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Normen und stellt sicher, dass die Komponenten/Apparate dieser entsprechen. Notwendige Prüfungen sind durch den Lieferanten einzufordern und zu protokollieren

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
kompl.	1		
Total			

246.2.1 Leitungen

Bezeichnung der Arbeit

246.1.3 Armaturen und Instrumente

Absperrklappe

dichtschiessend, wartungsfrei,
 inkl. den Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen.

Einsatzbereich von -20 - 120 °C, PN 16

Fabrikat:

Typ:

Dimension DN 100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Stk.	4		

Luftflaschen

ca. 0.25 m lang inkl. Schweissdeckel mit Muffe 1/2", Entlüftungshahn 3/8"

Rohraussendurchmesser (mm)

114.3 DN 100

Stk.	2		
------	---	-------	-------

Entleerhahn mit Kappe und Kette 1/2"

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Tauchhülse 1/2" 150mm

Tauchhülse eingeschweisst, inklusive, Id 7 mm

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Bimetallthermometer ϕ =100 mm-

komplett, mit Einschweissmuffe inkl. Kältesperre und Einschraubschutzrohr Länge ϕ =150mm, Anzeigebereich 0 bis + 80°C, Fehlergrenze Klasse 1 DIN16203.

Fabrikat:

Typ:

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Gruppenbezeichnungsschilder

3 zeilig, farbig, graviert inkl. Befestigung, gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	4		
------	---	-------	-------

Apparatebezeichnungsschilder

gem. Vorgabe Bauherr

Stk.	6		
------	---	-------	-------

Leitungsbezeichnungspfeile

temperaturbeständig bis 90°C farbig beschriftet, Farbwahl und Grösse nach Betreiberangaben.

Stk.	20		
------	----	-------	-------

246.1.3 Armaturen und Instrumente

Total

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
246.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane			
Die Regulierung/Steuerung ist im Lieferumfang des Heizungsunternehmers. Die Regulierung/Steuerung ist am Ende dieser Ausschreibung in einer separaten Position enthalten (Hardware, Software, Engineering, Schaltschrank, Schema, etc.).			
In dieser Position ist die Montage der Feldgeräte durch den Heizungsunternehmer einzurechnen.			
Durch den Anbieter sind folgende Arbeiten und Dienstleistungen einzurechnen:			
Montage der angelieferten Feldgeräte, inkl. Lieferung und Einbau der dazu notwendigen Muffen, Flansche für Fühlereinbau, Adapter für den Übergang der Klappe auf den Antrieb, Dichtungen, Befestigungsmaterialien.			
Es ist der Einbau einzurechnen.			
Tauchtemperaturfühler	Stk.	2	
Tauchhülse	Stk.	4	
Regelventil 3-Weg DN100	Stk.	1	
Drehantrieb stetig	Stk.	1	
Wärmezähler Lufterhitzer/-kühler (WZ4.1)	Stk.	1	
Fabrikat:	z.B. GWF		
Typ:	Mutlical 603		
Fabrikat gewählt:			
Typ gewählt:			
Volumenstrom:	53.6 m3/h		
Medium:	Heizungswasser		
Leitungsdimension:	DN 100		
Gerätespeisung:	Netz 230 V/ 24 V		
Schnittstelle:	MBus		
Verrechnung:	JA		
Inkl. Passtück			
Montageset thermischer Energiezähler	Stk.	1	
Inbetriebnahme Energiezähler	Stk.	1	
M-Bus TCP/IP Master CME3100 32/8 UL	Stk.	1	
Grundpauschale Gebäudetechnik (je Arbeitstag)	Stk.	1	
IB M-Bus- TCP/IP Master / Leitsystem / GSM	Stk.	1	
Dienstleistung	kompl.	1	
Der Heizungsunternehmer ist verantwortlich für die Funktion der Anlage. Er nimmt an den Rückübersetzungen teil und leitet alle Schemabesprechungen und Einregulierarbeiten.			
Er stellt alle notwendigen Schemata und Komponenten zeitgerecht zur Verfügung.			
Beschriftung sämtlicher Feldgeräte/Apparate. Er leitet die Kontrollen der Drehlaufichtung aller Heizungsapparate.			
Er ist bei sämtlichen Vor- und Abnahmen der Regulierung aktiv vor Ort. Die Inbetriebnahme und Instruktion erfolgt durch den Unternehmer. Der Heizungsunternehmer leitet die Inbetriebnahme und Instruktion und leistet aktiv Beihilfe.			
246.1.4 Regel- und Sicherheitsorgane		Total	

Bezeichnung der Arbeit

Einheit

Anzahl

Einheitspreis
Fr./Stk.

Betrag
Fr.

246.1.5 Transport und Montage

Alle notwendigen Leistungen zur Erreichung und Erfüllung der Vorgaben gemäss den allgemeinen Bedingungen, fachlichen Bestimmungen, sowie des Projektbeschriebes und der Garantiewerte.

Leistungen für etappierte Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahme des Anlagenteils infolge zeitlicher unterschiedlicher Ausführung von Heizungsinstallation ist im Angebot einzurechnen.

Transport Lieferung inklusive dem Abladen und der Einbringung der Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, einschliesslich der dafür benötigten Transportmittel, Werkzeuge und Hilfsvorrichtungen. Rücktransport der Restmaterialien und fachgerechte Entsorgung der Verpackungen.

Montage Einwandfreie Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile inkl. Befestigungsmaterial. Es sind qualifizierte Monteure, mit allen Spesen und Zulagen einschliesslich der Ausführungsplanung und der Überwachung durch technisches Personal einzurechnen.

Gelieferte und montierte Anlageteile sind durch den Unternehmer bis zur Übergabe an die Bauherrschaft gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Die Montagehöhe liegt auf ca. 3.0 m über Boden. Der Unternehmer besorgt die allenfalls notwendigen Hilfseinrichtungen.

Pneukran: Der Pneukran soll für den Einsatz auf Baustellen mit einer Gebäudehöhe von bis zu 9 Metern und einer Länge von bis zu 20 Metern in der Mitte ausgelegt sein. Der Kran muss in der Lage sein, schwere Lasten sicher und präzise zu heben und zu positionieren.

Inbetriebnahme Nach beendeter Montage und Druckprobe ist die Anlage zu Reinigen und zweimal zu Füllen (ausspülen der Leitungen) und sorgfältig zu Entlüften. Die Anlage wird durch den Unternehmer mit anlagenspezifischem Betriebsmittel gefüllt. Die verwendeten Zugaben sind mit Mengenangabe zu protokollieren. Die SWKI - Richtlinie 97-1 ist einzuhalten.

Mit dem MSR - Unternehmer stellt der Unternehmer den gewünschten Betriebszustand für den hydraulischen Abgleich sicher und führt diesen durch und protokolliert die Volumenströme und die Druckverhältnisse. Die für den hydraulischen Abgleich notwendigen Messgeräte sind einzukalkulieren.

Der Probelauf und die Funktionskontrolle sind mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll zu Dokumentieren.

Medium für den Heizungskreislauf

Die Kälteanlage wird gemäss SWKI-Richtlinie 97-1 gefüllt. Die Anlagenfüllung muss in Etappen durchgeführt werden. Es sind 3 Etappen einzurechnen.

Befüllen der Anlage ist im Leistungsumfang Wärmeverteilung 243.1 enthalten

Übergabe Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und längerem Probebetrieb wird eine Vorabnahme durchgeführt. Dabei sind sämtliche Durchfluss-, Druck- und Leistungsmessprotokolle (Wärmetauscher) abzugeben. Sind die dabei festgestellten Mängel behoben, wird die definitive Abnahme angeordnet.

Sämtliche Funktionen sind den Verantwortlichen vorzuführen und mündlich zu erläutern.

Revisionsunterlagen und Revisionspläne 3-fach inkl. farbigem Prinzipschemata aufgezogen und laminiert.

Die Montage sämtlicher vorerwähnten Anlageteile dauert: Tage mit Mann.

Stk.

1

.....

.....

246.1.5 Transport und Montage

Total

.....

Bezeichnung der Arbeit

246.1.6 Dämmung

Dämmung Kältenetz

Komplett inklusive Montage. Alle Ausführungen haben der kantonalen Gesetzgebung (KENV) und VKF zu entsprechen.

Dämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW- und halogenfreie Ausführung) mit Spezialklebstoff dampfdicht ganzflächig verklebt. Die Wärmedämmstärke ist so zu dimensionieren, dass kein Kondensat anfallen kann.

Medium: PWW
Mediumtemperatur: 7/12 °C
Werkstoff der Leitungen: Stahl- und Gasrohr
Wärmeleitfähigkeit: < 0.03 W/mK
Arbeitshöhen: < 3.0 m

Aussendurchmesser (mm)	Dämmstärke
DN 150	38 mm
DN 125	38 mm
DN 100	32 mm
DN 80	32 mm
DN 65	32 mm
DN 50	25 mm
DN 40	25 mm
DN 32	25 mm
DN 25	25 mm
DN 20	19 mm
DN 15	19 mm

Rohre

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Schweissbogen 90° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Schweissbogen 45° 3d

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
141.3 mm	DN 125
114.3 mm	DN 100

Abzweigungen, (T-Formstücke)

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 125

Reduktionen

Aussendurchmesser (mm)	Nennweite
114.3 mm	DN 125

Armaturenkappen

Einwandig demontierbare 2 -4 teilige Armaturenkappen aus Alu-Stucco-Mantel gem. **VSI - Nr. 1.00.1111** für folgende Anlageteile:

Umwälzpumpe	
Regelventil 3-Weg	DN 65
Absperrklappe	DN 100
Kältezähler	DN100

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
m	26		
m	1		
Stk.	12		
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	2		
Stk.	1		
Stk.	1		
Stk.	4		
Stk.	1		

Bezeichnung der Arbeit	Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung	Stk.			
Zähler-Gateway bis zu 60 M-BUS und 128 Modbus Zähler Konverter M-BUS/ModBus auf TCP/IP Schnittstelle	Stk.			
Schaltgerätekombination Erstellung und Lieferung Standschrank 800x2100x400	Stk.	1		
Feldgeräte inkl.Hilfsschalter, Verschraubungen				
Aussensensor Temperatur passiv, Pt 100	Stk.	1		
Energy-Valve (V1.1,V1.2) EP080+BAC DN80	Stk.	2		
Dreiwegventil (V2.2) D7125WL/BAC DN125	Stk.	1		
Drosselklappe (V2.3,V2.4) D6125WL DN125	Stk.	2		
Drehantrieb JRCA-S2-T 3-Punkt	Stk.	2		
Energy-Valve (V2.1) EV100F+BAC DN100	Stk.	1		
Mischventil (V3.1) H779N DN80	Stk.	1		
Drehantrieb SV24A-SR-TPC 3-Punkt	Stk.	1		
Mischventil (V3.2) H764N DN65	Stk.	1		
Drehantrieb SV24A-SR-TPC 3-Punkt	Stk.	1		
Mischventil (V3.3) H780N DN80	Stk.	1		
Drehantrieb SV24A-SR-TPC 3-Punkt	Stk.	1		
Mischventil (V3.4) H7100N DN100	Stk.	1		
Drehantrieb SV24A-SR-TPC 3-Punkt	Stk.	1		
Tauchtemperaturfühler 150mm	Stk.	18		
Tauchhülse 150mm	Stk.	18		
Speicherfühler 450mm	Stk.	6		
Tauchhülse 450mm	Stk.	6		
Für alle Bauteile sind die notwendigen Software und Hardwarekomponenten, sowie alle notwendigen Engineering-Arbeiten einzurechnen.				
Software-, Hardwarekomponenten und Eneineering-Arbeiten	Stk.	1		
Projektleitung	Stk.	1		
Schaltschrank inklusive Lieferung und Montage	Stk.	1		
Erstellung Elektroschema	Stk.	1		
Programmierung / Engineering	Stk.	1		
Datenpunkttest / Inbetriebnahme	Stk.	1		
248.1 Regulierung und Steuerung			Total	

Preiszusammenstellung

113 Demontagen

113.1 Demontage Heizzentrale

.1	Demontage Heizzentrale	Fr.
----	------------------------	----------

Total	113.1 Demontage Heizzentrale	<u>Fr.</u>
--------------	-------------------------------------	------------------------

113.2 Demontage Wärmezähler

.1	Demontage Wärmezähler (option)	Fr.
----	--------------------------------	----------

Total	113.2 Demontage Wärmezähler	<u>Fr.</u>
--------------	------------------------------------	------------------------

122 Provisorien

122.1 Provisorium Heizung EG Zwischengeschoss

.1	Apparate	Fr.
----	----------	----------

.2	Leitungen	Fr.
----	-----------	----------

.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
----	---------------------------	----------

.5	Transport und Montage	Fr.
----	-----------------------	----------

Total	122.1 Provisorium Kälte	<u>Fr.</u>
--------------	--------------------------------	------------------------

122.1 Provisorium Kälte EG Zwischengeschoss

.1	Apparate	Fr.
----	----------	----------

.2	Leitungen	Fr.
----	-----------	----------

.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
----	---------------------------	----------

.5	Transport und Montage	Fr.
----	-----------------------	----------

Total	122.1 Provisorium Kälte	<u>Fr.</u>
--------------	--------------------------------	------------------------

122.1 Provisorium Kälte UG

.1	Apparate	Fr.
----	----------	----------

.2	Leitungen	Fr.
----	-----------	----------

.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
----	---------------------------	----------

.5	Transport und Montage	Fr.
----	-----------------------	----------

Total	122.1 Provisorium Kälte	<u>Fr.</u>
--------------	--------------------------------	------------------------

242 Wärmeerzeugung

242.1 Wärmepumpe / Kältemaschine

.1	Apparate	Fr.
----	----------	----------

.2	Leitungen	Fr.
----	-----------	----------

.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
----	---------------------------	----------

.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
----	------------------------------	----------

.5	Transport und Montage	Fr.
----	-----------------------	----------

.6	Dämmung	Fr.
----	---------	----------

Total	242.1 Wärmepumpe / Kältemaschine	<u>Fr.</u>
--------------	---	------------------------

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
---------	--------	---------------------------	---------------

243 **Wärmeverteilung**

243.1 **Wärmeverteilung PWT bis Change-Over**

.1	Apparate	Fr.
.2	Leitungen	Fr.
.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.
.6	Dämmung	Fr.
.7	Fussbodenheizung	Fr.

Total 243.1 Wärmeverteilung PWT bis Change-Over Fr.

243.2 **Wärmeverteilung Lufterhitzer/-kühler UG**

.1	Apparate	Fr.
.2	Leitungen	Fr.
.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.
.6	Dämmung	Fr.

Total 243.2 Wärmeverteilung Lufterhitzer/-kühler UG Fr.

243.3 **Wärmeverteilung Lufterhitzer/-kühler EG**

.1	Apparate	Fr.
.2	Leitungen	Fr.
.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.
.6	Dämmung	Fr.

Total 243.3 Wärmeverteilung Lufterhitzer/-kühler EG Fr.

243.4 **Wärmeverteilung Kassetten EG**

.1	Apparate	Fr.
.2	Leitungen	Fr.
.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.
.6	Dämmung	Fr.

Total 243.4 Wärmeverteilung Kassetten EG Fr.

243.5 **Wärmeverteilung Zähleraustausch Optional**

.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.

Total 243.4 Wärmeverteilung Kassetten EG Fr.

Bezeichnung der Arbeit

Einheit	Anzahl	Einheitspreis Fr./Stk.	Betrag Fr.
---------	--------	---------------------------	---------------

246 Kälteanlagen

246.1 Kälteverteilung Kassetten EG

.1	Apparate	Fr.
.2	Leitungen	Fr.
.3	Armaturen und Instrumente	Fr.
.4	Regel- und Sicherheitsorgane	Fr.
.5	Transport und Montage	Fr.
.6	Dämmung	Fr.

Total **246.1 Kälteverteilung Kassetten EG** **Fr.**

248 Regulierung und Steuerung

248.1 Regulierung und Steuerung

Total **248.1 Regulierung und Steuerung** **Fr.**

Total **BKP 24 Heizungsanlagen** **Fr.**

249 Übergangsposition

249.1 Regieposition

Total **249.1 Regieposition** **Fr. 18'500**

Liefertermine:

Der Unternehmer bestätigt, die Termine gemäss Vorspann/Terminprogramm einhalten zu können.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

.....

.....

Nach erfolgter Auftragserteilung sind innerhalb von 2 Wochen sämtliche Einheitspreise anzugeben, bzw. das Leistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt nachzuliefern.