

CGC Energie SA
Jean-Christophe Gauriau
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF24-12130
Date offre: 05.08.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Jean-Christophe Gauriau

Genève - Museum Histoire Naturelle

Bonjour Monsieur Gauriau

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Pour une commande passée avant le 20.082024 à midi, la livraison avant fin septembre est possible.

Accumulateur chaud - Bât. exposition

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 2940 mm Côte de basculement : 3011 mm garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour vidange et purge - 4 Prise(s) filetées Rp1" - 1 bride(s) DN125 - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	7 199,00	7 199,00

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
Total Accumulateur chaud					15 303,00

Accumulateur froid - Bât. exposition

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 4300 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 3540 mm Côte de basculement : 3600 mm garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour vidange et purge - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour (Max 2 - 1 bride(s) DN200 - 1 bride(s) de révision Ø400/480 Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	8 719,00	8 719,00
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
Total Accumulateur froid					16 823,00
Total brut					32 126,00
	Rabais	%	-45,00	32 126,00	-14 456,70
Total net HT					17 669,30
	RPLP	%	2,10	17 669,30	371,05
Total TVA non comprise					18 040,35
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	18 040,35	1 461,25
Total TVA comprise					19 501,60


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net
Validité de l'offre: 04.10.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :