

Bosson + Pillet SA
Sébastien Reyren
Small City
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy

Offre

No. offre: OF24-12683
Date offre: 01.10.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Sébastien Reyren

Genève - Leman 6

Bonjour Monsieur Reyren

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Préchauffage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 3000 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 2550 mm Côte de basculement : 2632 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Raccords : - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour charge retour - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau froide - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau chaude - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour brassage - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 2 - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour charge retour 2 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	18 594,00	18 594,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP

Mise en place du chantier.
Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.
Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.
Réalisation d'une soudure.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Pce 1,00 6 200,00 6 200,00

Dimension introduction
à contrôler sur site

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL

Isolation Ballon Spécial
Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman
Isolation sur place : sur demande

Pce 1,00 4 466,00 4 466,00

Conditions

Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.

Total Préchauffage**29 260,00****Production ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP

Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres
Ø non isolé : 1100 mm
H totale : 2368 mm
Côte de basculement : 2432 mm
Ground clearance : 100 mm
intérieur décapé et passivé
Max pression : 6.00 bar
Test pression : 9.00 bar
Température : 109 °C
Cuve livrée en 2 morceaux
Raccords :
- 1 bride(s) DN65 avec tube diffuseur pour charge aller
- 1 bride(s) de révision Ø400/480
- 1 bride(s) DN65 pour charge retour
- 3 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau froide
- 3 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau chaude
- 1 Prise(s) fileté(s) Rp1 1/4" pour brassage
Vertical sur virole
Disposition des raccords librement configurable.

Pce 1,00 14 450,00 14 450,00

Soudure sur site

SSP

Mise en place du chantier.
Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.
Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.
Réalisation d'une soudure.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Pce 1,00 4 490,00 4 490,00

Dimension introduction
à contrôler sur site

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL

Isolation Ballon Spécial
Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman
Isolation sur place : sur demande

Pce 1,00 3 346,00 3 346,00

Conditions

Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.

Total Production ECS**22 286,00**

Total brut				51 546,00
Rabais	%	-42,00	51 546,00	-21 649,30
Total net HT				29 896,70
RPLP	%	2,10	29 896,70	627,85
Total TVA non comprise				30 524,55
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	30 524,55	2 472,50
Total TVA comprise				32 997,05

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 30.11.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Arrêté à 29'500 HT



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : 01.10.24

Signature :



Bosson et Pillet SA
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy
Tel : 022.879.09.09
Mail : info@bosson-pillet.ch