

A NOTER : Toutes les valeurs des consignes sont paramétrables

Condition charge chauffe-eau 2 (finition) :
ON si T1 < 60°C
OFF si T2 = 65°C

Condition charge chauffe-eau 1 (préchauffage) :
ON si T3 < 55°C ET T7 > 80°C
OFF si T4 > 65°C
OFF si Delta T IN/OUT échangeur < 5 K

Charge chauffe-eau 1 (finition) :
1) Condition charge remplie 2) Demande de chaud à la production
Ouverture V1
Encl. P3, tempo 1min
Consigne T6 = 65°C, par action sur V2
Si conditions arrêt charge remplies -> arrêt P3, fermeture V2 et V1
Option à simple sélection, mode traitement légionellose consigne passent de 65°C à 75°C

Charge chauffe-eau 1 (préchauffage) :
1) condition de charge remplie
Encl. P3
Consigne T8 = 65°C, par action sur V3

Sécurité :
Si S1 > 75°C, P1 OFF et alarme

NF = Normalement Fermé
Périphérique raccordé/piloté par SmartTech
EXISTANT
A DEMONTER

