

CGC Energie SA
Joan Sanz
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF23-10347
Date offre: 11.12.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Joan Sanz

Genève - Crématoire Saint Georges

Bonjour Monsieur Sanz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Stock tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie sur pieds, en Acier noir S235JR 30000 litres Ø non isolé : 3100 mm H totale : 4400 mm Côte de basculement : 4666 mm Ground clearance : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Max pressure : 3.00 bar Test pressure : 4.50 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Raccords : - 2 bride(s) DN100 avec tôle de deflexion - 1 bride(s) DN100 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour purge - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour vidange - 1 bride(s) Ø500/580 Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	3,00	42 988,00	128 964,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures.	Pce	3,00	19 042,00	57 126,00

Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

Exécution: Isolation laine minérale avec feuille d'aluminium et scotch, doublage en tôle alu-Stucco 1mm, rosaces sur les passages de prises.

BOILER	Boiler 30'000 Litres, Isol ép. 200mm Diamètre 3100 mm Hauteur 4'400 mm Tête et fond plats Capot vissé pour trou d'homme	p.	3,00	16 764,70	50 294,10
--------	---	----	------	-----------	-----------

Conditions: Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
Plus-value si déjà raccordé: +10%
Délai d'intervention: 10 jours ouvrables sur appel.

NACELLES:	SI ACCES SUR 3 FACES AVEC 2 NACELLES: (utilisation des nacelles présentes sur site sans frais supplémentaires) Si pas d'accès possible avec les nacelles: Offre d'échafaudage sur demande après vision locale	bloc		1 900,00	
-----------	---	------	--	----------	--

Total Stock tampon					236 384,10
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

Total brut					236 384,10
Rabais	%	-50,00	236 384,10		-118 192,05
Total net HT					118 192,05
RPLP	%	2,10	118 192,05		2 482,05
Total TVA non comprise					120 674,10
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	120 674,10		9 774,60
Total TVA comprise					130 448,70


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours escompte 2%, 60 jours net
Validité de l'offre: 19.12.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :