

ALVAZZI GROUPE SA (83)  
Sébastien Gauthey  
Chemin des Mésanges 5  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Confirmation de commande

No. commande: CC24-11612  
Date commande: 10.12.2024  
Projet No: 117398

No. offre: OF24-13403  
Date offre: 04.12.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Sébastien Gauthey

## Lausanne - Clinique - La Source

Bonjour Monsieur Gauthey

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

| Position                      | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UQ  | Quantité | Prix      | Montant   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>Accumulateur sanitaire</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |
| ASP                           | <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b><br>Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 3000 litres<br>Ø non isolé : 1300 mm<br>H totale : 2540 mm<br>Côte de basculement : 2622 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>intérieur décapé et passivé<br>Pression de service : 6.00 bar<br>Pression d'essais : 9.00 bar<br>Température : 109 °C<br>Cuve livrée en 3 morceaux<br>Raccords : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 bride(s) de révision Ø400/480</li><li>- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau chaude</li><li>- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau froide</li><li>- 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller</li><li>- 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube coudé pour charge retour</li><li>- 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tôle de deflexion pour circulation</li><li>- 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100</li><li>- 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant</li></ul> Vertical sur virole<br>Disposition des raccordements librement configurable. | Pce | 2,00     | 18 593,00 | 37 186,00 |
| SSP                           | <b>Soudure sur site</b><br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pce | 2,00     | 10 539,00 | 21 078,00 |

l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.  
Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.  
Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage.  
Nettoyage et repli du chantier.

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |          |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation laine de roche 160mm sous manteau Aluman pour cuve de 3000 litres. Hauteur inf. 2500mm<br>Délais d'intervention : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10%. | Pce | 2,00 | 4 116,00 | 8 232,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur sanitaire****66 496,00****Total brut****66 496,00**

Rabais

%

-48,00

66 496,00

-31 918,10

**Total net HT****34 577,90**

RPLP

%

2,10

34 577,90

726,15

**Total TVA non comprise****35 304,05**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

35 304,05

2 859,65

**Total TVA comprise****38 163,70**


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

**ISPAG**

Cyril Barthel