

DOUCE RIVE CHEMIN DE LA BAIE 2

SOUMISSION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET RAFRAICHISSEMENT DU GRAND PALAIS

COÛT TOTAL H.T.	CHF
RABAIS%	<u>CHF</u>
SOUS-TOTAL BRUT HT	CHF
PRORATA 1.5 %	CHF
TOTAL NET H.T.	CHF
ARRETE NET H.T.	CHF
TVA 8.1 %	<u>CHF</u>
TOTAL NET ET FORFAITAIRE T.T.C.	CHF
	=====

ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE :
(timbre, date et signature)

MAITRE DE L'OUVRAGE

DOUCE RIVE
Chemin de Rieu 12-14
1208 Genève

INGENIEURS

S+T SERVICE & TECHNIQUE S.A.
Route du Pas-de-l'Echelle 67
1255 Veyrier
Tél. 022.899.18.18

DOUCE RIVE – CH. DE LA BAIE 2

*SOUSSION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET RAFFRAICHISSEMENT DU GRAND PALAIS*

CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DU MATERIEL POS. 242 - INSTALLATION DE CHAUFFAGE

- Accumulateur chaud vertical sur pieds, en acier

Marque : **ISPAG**

Type :

- Litres 1'500 l
- Ø non isolé 1'200 mm
- H totale 2'670 mm
- Echangeur de chaleur 12 m²
- Côte de redressement 2'740 mm
- Pression de service 6 bar
- Température service max 190 °C
- Raccords :
 - 1 bride de révision Ø 200/280
 - 1 raccord générateur départ en haut antireflux bride DN100
 - 1 raccord générateur départ en haut antireflux bride DN40
 - 1 raccord générateur retour en bas antireflux bride DN100
 - 1 raccord générateur retour en bas antireflux bride DN40
 - 1 raccord chauffage tube coudé vers le haut bride DN100
 - 1 raccord chauffage tube coudé vers le bas bride DN100
 - 1 prise pour vidange R2"
 - 1 prise pour purge R2"
 - 3 prise(s) filetés (Rp1/2") pour sondes sans ces dernières avec doigts de gant
 - 3 thermomètres, 0-120°C, L=250, D=100
- Verticale sur pieds
- Disposition des raccordements librement configurable
- Isolation ballon spécial
- Isolation 160 mm en laine de roche/aluman
- Capot isolant Ø620 mm

p. 1

DOUCE RIVE – CH. DE LA BAIE 2

*SOUMISSION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET RAFRAICHISSEMENT DU GRAND PALAIS*

CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DU MATERIEL POS. 242 - INSTALLATION DE CHAUFFAGE

- Accumulateur froid vertical sur pieds, en acier inox
V4A 2500

Marque : **ISPAG**

Type :

- Litres 1'500 l
- Ø non isolé 1'000 mm
- H totale 2'200 mm
- Côte de redressement ... mm
- Pression de service 6 bar
- Température service max 190 °C
- Raccords :
 - 1 bride de révision Ø 200/280
 - 1 raccord générateur départ bas antiréflux bride DN150
 - 1 raccord générateur départ bas antiréflux bride DN125
 - 1 raccord générateur retour haut antiréflux bride DN150
 - 1 raccord générateur retour haut antiréflux bride DN125
 - 1 raccord consommateur tube coudé vers le bas bride DN150
 - 1 raccord consommateur tube coudé vers le haut bride DN150
 - 1 prise pour vidange R2"
 - 1 prise pour purge R2"
 - 3 prise(s) filetés (Rp1/2") pour sondes sans ces dernières avec doigts de gant
 - 3 thermomètres, 0-120°C, L=250, D=100
- Verticale sur pieds
- Disposition des raccordements librement configurable
- Isolation ballon spécial
- Isolation 50 mm en Armaflex/Aluman
- Capot isolant Ø620 mm

p. 1

DOUCE RIVE – CH. DE LA BAIE 2

SOUMISSION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET RAFRAICHISSEMENT DU GRAND PALAIS

CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DU MATERIEL POS. 242 - INSTALLATION DE CHAUFFAGE

- Chauffe-eau en acier inox V4A avec 1 échangeur en tube lisse intégrés en inox. Isolation de 100 mm en Neodul sous manteau PS démontable. Y compris thermomètre Bride Ø 350 mm avec bride pleine.

Marque : **ISPAG**

Type : **THERMOSTAR 750**

Caractéristiques

- contenance	756 litres	
- pression de service max	10 bars	
- pression d'essai	12 bars	
- poids	kg	
- diamètre sans isolation	750 mm	
- diamètre avec isolation	950 mm	
- hauteur	2'055 mm	
- hauteur d'introduction	2'100 mm	
- raccordement d'eau froide sanitaire Ø G2 "		
- raccordement d'eau chaude sanitaire Ø G2 "		
- raccordement d'eau sanitaire de recirculation	Ø G1 "	p. 1

DOUCE RIVE – CH. DE LA BAIE 2

*SOUSSION RELATIVE AUX TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET RAFFRAICHISSEMENT DU GRAND PALAIS*

CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DU MATERIEL POS. 242 - INSTALLATION DE CHAUFFAGE

- Accumulateur chaud vertical sur pieds, en acier inox V4A

Marque : **ISPAG**

Type :

- Litres 1'500 l
- Ø non isolé 1'200 mm
- H totale 2'670 mm
- Côte de redressement 2'740 mm
- Pression de service 6 bar
- Température service max 190 °C
- Raccords :
 - 1 bride de révision Ø 200/280
 - 1 raccord générateur départ en haut antiréflux bride DN40
 - 1 raccord générateur retour en bas antiréflux bride DN40
 - 1 raccord chauffage tube coudé vers le haut bride DN40
 - 1 raccord chauffage tube coudé vers le bas bride DN40
 - 1 prise pour vidange R2"
 - 1 prise pour purge R2"
 - 3 prise(s) filetés (Rp1/2") pour sondes sans ces dernières avec doigts de gant
 - 3 thermomètres, 0-120°C, L=250, D=100
- Verticale sur pieds
- Disposition des raccordements librement configurable
- Isolation ballon spécial
- Isolation 160 mm en laine de roche/aluman
- Capot isolant Ø620 mm p. 1

Total Pos. 242.E.0

APPAREILS

CHF