

TVA N° CHE-105.842.998 TVA

Informations à rappeler sur votre facture

* Commande no : 68488.JSA

* Références : 5.TNE.508919.IN

* Installation : LYON 106 C

ISPAG SA

Champ-Paccot 19

1627 VAULRUZ

Commandé par : Joan SANZ (JSA) 0793682593

Agence : Genève - Genf +41 22 869 06 00

Contact livraison :

Marc : +41 76 740 29 28

FACTURATION: CGC ENERGIE S.A.

Chemin du Foron 14 - CP 216

1226 Thônex (GE)

LIVRAISON: Rue de Lyon 106 1203 Genève

[illegible]

CGC Energie SA
Joan Sanz
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF25-10068
Date offre: 10.03.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Joan Sanz

Genève - Lyon 106-108

Bonjour Monsieur Sanz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p10 - Accumulateur chauffage primaire					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 4080 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 2360 mm Côte de basculement : 2492 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 10 Prise(s) filetés Rp2" Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	6 731,00	6 731,00
Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 466,00	8 466,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	5 033,00	5 033,00

Conditions Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
Plus-value si déjà raccordé: +10%
Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.

Total p10 - Accumulateur chauffage primaire

20 230,00

p67 - Bouilleur ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2040 mm Côte de basculement : 2127 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Température : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) filetées Rp2" - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	13 272,00	26 544,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 743,00	7 486,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total p67 - Bouilleur ECS

34 030,00

p97 - Bouilleur ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2040 mm Côte de basculement : 2127 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Température : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) filetées Rp2" - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	13 272,00	26 544,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 743,00	7 486,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total p97 - Bouilleur ECS					34 030,00

p114 - Bouilleur ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1000 mm H totale : 2150 mm Côte de basculement : 2208 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) filetées Rp2" - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	11 354,00	22 708,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 509,00	7 018,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total p114 - Bouilleur ECS					29 726,00

p119 - Accumulateur froid primaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2050 mm Côte de basculement : 2137 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 10 Prise(s) filetées Rp2" Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	4 443,00	4 443,00
Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00

parties.
Réalisation d'une soudure.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 50 mm en Armaflex/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	5 617,00	5 617,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total p119 - Accumulateur froid primaire 18 164,00

Total brut					136 180,00
Rabais	%	-48,00	136 180,00		-65 366,40
Total net HT					70 813,60
RPLP	%	2,10	70 813,60		1 487,10
Total TVA non comprise					72 300,70
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	72 300,70		5 856,35
Total TVA comprise					78 157,05

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 09.05.2025

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :