

Tél. +41 (0)22 869 06 00 – Fax +41 (0)22 869 06 10 – Dépannage 24/24 +41 (0)22 869 06 20 – E-mail: cgcenergie@cgcenergie.ch

CGC Energie SA
 Valentin Paradis
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Offre

No. offre: OF24-12695.3
 Date offre: 01.04.2025

No. offre: OF24-12695.2
 Date offre: 28.03.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Valentin Paradis

Thônex - Rue de Genève 125-127

Bonjour Monsieur Paradis

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p13 - Accumulateur tampon					
ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 2500 litres Ø non isolé : 1400 mm H totale : 2104 mm Côte de basculement : 2218 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Isolation 160mm en fibre de polyester avec manteau en PVC Raccords : - 6 bride(s) DN80 - 8 Prise(s) fileté(s) Rp1½" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube soudé pour vidange - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	8 224,00	8 224,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00

Total p13 - Accumulateur tampon**19 277,00****p64 - Accumulateur sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 1410 mm Côte de basculement : 1553 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Température : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Isolaion 120mm NEODUL Raccords : - 4 Prise(s) filetées Rp2" - 5 Prise(s) filetées Rp½" - 1 bride(s) de révision Ø400/480 avec Flange adapter Ø400/480 -> Ø200/280 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	15 274,00	15 274,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 096,00	3 096,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00
Total p64 - Accumulateur sanitaire					24 570,00

p79 - Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 1410 mm Côte de basculement : 1553 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Isolation 120mm NEODUL Raccords : - 4 Prise(s) filetées Rp2" - 5 Prise(s) filetées Rp½" - 1 bride(s) de révision Ø400/480 avec Flange adapter Ø400/480 -> Ø200/280 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	15 274,00	15 274,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 096,00	3 096,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00

Total p79 - Accumulateur sanitaire

24 570,00

Total brut				68 417,00
Rabais	%	-49,00	68 417,00	-33 524,35
Total net HT				34 892,65
RPLP	%	2,10	34 892,65	732,75
Total TVA non comprise				35 625,40
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	35 625,40	2 885,65
Total TVA comprise				38 511,05

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :