

CGC Energie SA
 Germain Saint-Jean
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10663	No. offre:	OF25-11386.1
Date commande:	22.05.2025	Date offre:	21.05.2025
Projet No:	120043		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Germain Saint-Jean

Plan les Ouates - les Rolliets - V/commande no 70294.GSA du 21.05.25

Bonjour Monsieur Saint-Jean

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Délai de livraison : actuellement estimé à 6 semaines à compter de la validation des plans de fabrication.

Cuve 1000L avec hauteur sous plafond de 245cm

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1000 litres Ø non isolé : 800 mm H totale : 2200 mm Côte de basculement : 2237 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passivé Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Réservoir livré en 2 pièces Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 4 bride(s) DN80 avec tube coudé - 6 Prise(s) fileté(s) Rp½" Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	9 702,00	19 404,00
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 385,00	8 770,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 1000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	2,00	2 925,00	5 850,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuve 1000L**34 024,00****Cuve 1500L avec hauteur sous plafond de 245cm****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1000 mm H totale : 2150 mm Côte de basculement : 2208 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 4 bride(s) DN80 avec tube coudé - 6 Prise(s) filetées Rp½" Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	4,00	12 418,00	49 672,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 1500 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	4,00	3 393,00	13 572,00
------	--	-----	------	----------	-----------

Total Cuve 1500L**63 244,00****Cuve 2600L avec hauteur sous plafond de 245cm****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1300 mm H totale : 2350 mm Côte de basculement : 2439 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Réservoir livré en 3 pièces Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 4 bride(s) DN80 avec tube coudé - 6 Prise(s) filetées Rp½" Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	2,00	16 002,00	32 004,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	10 539,00	21 078,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------


Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 3000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	2,00	4 681,00	9 362,00
Total Cuve 2600L					62 444,00
Total brut					159 712,00
Rabais		%	-48,00	159 712,00	-76 661,75
Rabais		CHF		-777,95	-777,95
Total net HT					82 272,30
RPLP		%	2,10	82 272,30	1 727,70
Total TVA non comprise					84 000,00
Taxe sur la valeur ajoutée		%	8,10	84 000,00	6 804,00
Total TVA comprise					90 804,00

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations
ISSA SA



Cyril Barthel