

Romande Energie Services SA
 Saoussane Pahud-Maati
 Avenue de la Gare 22
 1028 Préverenges
 Suisse

Offre

No. offre: OF25-10856.1
 Date offre: 05.08.2025

No. offre: OF25-10856
 Date offre: 01.04.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Saoussane Pahud-Maati

Bussigny - EMS Baumettes

Bonjour Madame Pahud-Maati

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Délais de livraison actuel : 8 semaines à compter de la validation des plans de fabrications					

Accumulateur de chaleur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	Accumulateur d'énergie le virole, en Acier S235JR 2700 litres Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 674 mm Côte de basculement : 2 740 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 000,00	9 000,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chaleur**22 019,00****Accumulateur récupération froid commercial****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide le pieds, en Acier S235JR 999 litres Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 1 987 mm Côte de basculement : 2 032 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour aller / retour charge 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour vidange Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	1 890,00	1 890,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 234,00	4 234,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 979,00	3 979,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur récupération froid commercial**10 103,00**

Chauffe-eau

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire le virole, en Inox V4a (AISI316L) 3000 litres Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 718 mm Côte de basculement : 2 789 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 412,00	20 412,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffe-eau

31 375,00

Total brut

45'111.00

63 497,00

Rabais

%

-45,00

63 497,00

-28 573,65

Total net HT

34 923,35

RPLP

%

2,10

34 923,35

733,40

Total TVA non comprise

35 656,75

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

35 656,75

2 888,20

Total TVA comprise

38 544,95

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :