

CGC Energie SA
Julie Gelati
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF23-11576
Date offre: 10.07.2023

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Julie Gelati

Genève - Croix d'Or 6-8

Bonjour Madame Gelati

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur tampon eau chaude p. 64					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 1500 litres Ø non isolé : max 1100mm H totale : 1850mm Côte de redressement : 1997mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 6 Prise(s) filetées Rp1½" - 2 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant - PN10 - 2 Prise(s) à bride DN100 - PN10 mit Ladesprührohr - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour purge vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	6 160,00	6 160,00
Soudure sur site					
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 915,00	3 915,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial	Pce	1,00	2 341,00	2 341,00
	Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman				
	Isolation sur place : sur demande				
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.				
	Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur tampon eau chaude p. 64**12 416,00****Accumulateur tampon eau froide p. 141****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235	Pce	1,00	7 473,00	7 473,00
	Jr 1500 litres <i>2100 litres</i>				
	Ø non isolé : max 1100mm				
	H totale : 1850mm				
	Côte de redressement : 1997mm				
	Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille				
	Pression de service : 3 (4,5) bar				
	Température de service max. : 109°C				
	Raccords				
	- 1 Trou d'homme Ø400/480				
	- 6 Prise(s) filetés Rp½"				
	- 2 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant - PN10				
	- 2 Prise(s) à bride DN100 - PN10 mit Ladesprühröhr				
	- 1 Prise(s) filetés Rp1¼" pour vidange				
	- 1 Prise(s) filetés Rp1" pour purge				
	vertical sur virole				
	Disposition des raccordements librement configurable.				

*A adapter avec le nouveau volume -**DN 150
DN 150***Soudure sur site**

SSP	Mise en place du chantier.	Pce	1,00	3 915,00	3 915,00
	Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.				
	Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.				
	Réalisation d'une soudures.				
	Contrôle de la soudure par ressuage.				
	Nettoyage et repli du chantier.				

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial	Pce	1,00	3 766,00	3 766,00
	Isolation 32 mm en Armaflex + doublage alu Stucco				
	Isolation sur place : sur demande				
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.				
	Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur tampon eau froide p. 141**15 154,00**

Accumulateur tampon eau froide p. 143

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide vertical sur pieds, en Acier noir S 235 Jr 2000 litres Ø non isolé : 1300mm <i>1350 mm</i> H totale : 1800mm <i>1600 mm</i> Côte de redressement : 2041mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 6 Prise(s) fileté(s) Rp1½" - 2 Prise(s) à bride DN150 avec tube plongeant - PN10 - 2 Prise(s) à bride DN150 - PN10 mit Ladesprühröhr - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour purge vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	9 594,00	9 594,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 320,00	4 320,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 32 mm en Armaflex + doublage alu Stucco Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	4 477,00	4 477,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur tampon eau froide p. 143

18 391,00

Total brut

45 961,00

Rabais

%	-38,00	45 961,00	-17 465,20
---	--------	-----------	------------

Total net HT

28 495,80

RPLP

%	2,10	28 495,80	598,40
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

29 094,20

Taxe sur la valeur ajoutée

%	7,70	29 094,20	2 240,25
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

31 334,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 08.09.2023

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a horizontal line.

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :