

Romande Energie Services SA
Saoussane Pahud-Maati
Avenue de la Gare 22
1028 Préverenges
Suisse

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10999	No. offre:	OF25-10856.1
Date commande:	14.08.2025	Date offre:	05.08.2025
Projet No:	121409		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Saoussane Pahud-Maati

Bussigny - EMS Baumettes - V/commande no 7000003364 du 14.08.25

Bonjour Madame Pahud-Maati

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Délais de livraison actuel : 8 semaines à compter de la validation des plans de fabrications					

Accumulateur de chaleur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie le virole, en Acier S235JR 2700 litres Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 674 mm Côte de basculement : 2 740 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 000,00	9 000,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chaleur**13 915,00****Accumulateur récupération froid commercial****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide le pieds, en Acier S235JR 999 litres Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 1 987 mm Côte de basculement : 2 032 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour aller / retour charge 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour vidange Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	1 890,00	1 890,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 979,00	3 979,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur récupération froid commercial**5 869,00****Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire le virole, en Inox V4a (AISI316L) 3000 litres Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 718 mm Côte de basculement : 2 789 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière	Pce	1,00	20 412,00	20 412,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

(s) avec doigt(s) de gant
 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec thermomètre, 0-120° C, L=200,
 D=100
 1 x raccord fileté Rp $\frac{1}{4}$ " avec tôle de déflexion pour circulation
 Disposition des raccords librement configurable

ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
	Total Chauffe-eau				25 327,00
	Total brut				45 111,00
	Rabais	%	-45,00	45 111,00	-20 299,95
	Total net HT				24 811,05
	RPLP	%	2,10	24 811,05	521,05
	Total TVA non comprise				25 332,10
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	25 332,10	2 051,90
	Total TVA comprise				27 384,00

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations
ISSA SA

Cyril Barthel