

CGC Energie SA
 Mathieu Charpin
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Notre référence:

Genève - Croix d'Or 6-8

NON APPROUVÉ

Bonjour Monsieur Charpin

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité
Accumulateur tampon eau chaude p. 64			
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure		
	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 845 mm Côte de basculement : 1 925 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar 4.5 bars Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN100 avec tube diffuseur pour (PN10) 1 x bride DN100 avec tube plongeant 5 x raccord fileté Rp½" 1 x raccord fileté Rp½" pour (PN10) 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00

dégivrage

Accumulateur tampon ~~eau froide~~ p. 141**NON APPROUVÉ**

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 2100 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 476 mm 2000mm max (y compris pied) Côte de basculement : 2 536 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 1 x bride DN150 avec tube diffuseur pour (PN10) 2 1 x bride DN150 avec tube plongeant 5 x raccord fileté Rp½" 1 x raccord fileté Rp½" pour (PN10) 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00

Accumulateur tampon eau froide p. 143**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP

Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR

Pce

1,00

~~Ø non isolé : 1 400 mm~~~~Hauteur totale : 1 610 mm~~~~Côte de basculement : 1 764 mm~~~~Garde au sol : 100 mm~~~~Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc~~~~Pression de service : 3,00 bar~~~~Pression d'essais : 4,50 bar~~~~Température : 109 °C~~~~Réservoir livré en 2 tronçons.~~~~Raccords :~~~~1 x bride de révision Ø400/480~~~~1 x bride DN150 avec tube diffuseur pour (PN10)~~~~1 x bride DN150 avec tube plongeant~~~~5 x raccord fileté Rp½"~~~~1 x raccord fileté Rp½" pour (PN10)~~~~1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge~~~~1 x raccord fileté Rp1"~~~~Disposition des raccords librement configurable~~**NON APPROUVÉ****Soudure sur site**

SSP

Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre

Pce

1,00

1400mm livré en 2 tronçons

Mise en place du chantier.

Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.

Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.

Réalisation des soudures.

Contrôle de la soudure par ressuage.

Nettoyage et repli du chantier.

Total Accumulateur tampon eau froide p. 143