

Hälg & Cie SA
Thomas Dufour
Chemin du Pont-du-Centenaire 110
Case postale
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-13049
Date offre: 16.10.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
Votre référence: Thomas Dufour

Chêne-Bourg - Rolex

Bonjour Monsieur Dufour

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p40 - Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie horizontal 9100 litres sur pieds, en	Pce	1,00	23 136,00	23 136,00
	Acier S235JR				
	Ø non isolé : 1 900 mm				
	Hauteur totale : 3 500 mm				
	Côte de basculement : 3 627 mm				
	Garde au sol : 50 mm				
	Pression de service : 6,00 bar				
	Pression d'essais : 9,00 bar				
	Température : 109 °C				
	Réservoir livré en 3 tronçons.				
	Raccords :				
	1 x bride de révision Ø500/580				
	2 x bride de révision Ø220/290				
	2 x bride DN250 avec tube plongeant				
	3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, -20 +40° C, L=200, D=100				
	3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant				
	1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange				
	1 x raccord fileté Rp¼" pour purge				
	Disposition des raccords librement configurable				

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie horizontal 9100 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 760 mm Côte de basculement : 3 878 mm Garde au sol : 0 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride de révision Ø220/290 2 x bride DN250 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, -20 +40° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	46 018,00	(46 018,00)
-----	---	-----	------	-----------	-------------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1900mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	9 830,00	9 830,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	16 499,00	16 499,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total p40 - Accumulateur tampon**49 465,00****Total brut****49 465,00**

Rabais

%

-45,00

49 465,00

-22 259,25

Total net HT**27 205,75**

RPLP

%

2,10

27 205,75

571,30

Total TVA non comprise**27 777,05**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

27 777,05

2 249,95

Total TVA comprise**30 027,00**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 15.12.2025

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :