

CGC Energie SA
Tony Caputo
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF23-11188
Date offre: 12.03.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Tony Caputo

Petit-Lancy - Collège de Saussure

Bonjour Monsieur Caputo

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateurs d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 3000 litres Ø non isolé : 1200mm H totale : 2900mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) à bride DN150 avec tube plongeant pour eau chaude / froide - 1 Prise(s) fileté(e)s R1½" pour purge - 1 Prise(s) fileté(e)s R2" pour vidange - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	6 348,00	12 696,00
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 725,00	9 450,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	4 331,00	8 662,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateurs d'énergie**30 808,00****Accumulateurs récup****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 2180 litres Ø non isolé : 1100mm H totale : 2530mm Côte de redressement : 2615mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 1 Bride de révision Ø200/280 - 4 Prise(s) à bride DN100 avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) R1½" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) R2" pour vidange - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) (Rp1½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	5 491,00	5 491,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Etanchéité de l'isolation 2x Fond Zeppelin Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	5 621,00	5 621,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateurs récup**11 112,00****Accumulateurs sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1100mm H totale : 2650mm Pression de service : 6 (9) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 2 morceaux Raccords - 1 Bride de révision Ø200/280 - 1 Bride de révision Ø120/180 - 4 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tube plongeant pour charge aller / retour - 2 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour eau chaude / froide - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) (Rp1½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	2,00	13 704,00	27 408,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 455,00	8 910,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	4 563,00	9 126,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				
Total Accumulateurs sanitaire					45 444,00
Total brut					87 364,00
	Rabais	%	-45,00	87 364,00	-39 313,80
Total net HT					48 050,20
	RPLP	%	2,10	48 050,20	1 009,05
Total TVA non comprise					49 059,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	7,70	49 059,25	3 777,55
Total TVA comprise					52 836,80

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Validité de l'offre: 29.03.2024

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :