

Tecnoservice Engineering SA
 Jean-Baptiste Gervasoni
 Rue de la Maladière 9a
 1920 Martigny

Offre

No. offre: OF26-10161
 Date offre: 16.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Jean-Baptiste Gervasoni

Crissier - Arbora

Bonjour Monsieur Gervasoni

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 5000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 830 mm Côte de basculement : 2 941 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 6 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 005,00	11 005,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 435,00	6 435,00
Total Accumulateur chaud					17 440,00

Accumulateur froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 4000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 590 mm Côte de basculement : 2 696 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 473,00	9 473,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	9 243,00	9 243,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur froid **18 716,00**

Total brut **36 156,00**

Rabais % 36 156,00

Total net HT **36 156,00**

RPLP % 2,10 36 156,00 759,30

Total TVA non comprise **36 915,30**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 36 915,30 2 990,15

Total TVA comprise **39 905,45**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 17.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :