

Energestion SA
 Régis Bouvier
 Ingénieurs - conseil SA
 2, ch de la Gravière
 Case postale 1245
 1227 Carouge GE
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-10170
 Date offre: 16.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Régis Bouvier

Genève - Clos 6

Bonjour Monsieur Bouvier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Cuves ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1990 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 030 mm Côte de basculement : 2 117 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 5 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1" pour bouclage 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	14 604,00	29 208,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 5 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	16 407,00	32 814,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	3 393,00	6 786,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuves ECS**68 808,00****Cuves ECS (Option)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 4010 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 511 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 5 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour eau froide 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1¼" pour bouclage 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	23 269,00	23 269,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 5 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	23 810,00	23 810,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuves ECS (Option)**51 994,00****Total brut****120 802,00**

Rabais

%

120 802,00

Total net HT**120 802,00**

RPLP	%	2,10	120 802,00	2 536,85
Total TVA non comprise				123 338,85
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	123 338,85	9 990,45
Total TVA comprise				133 329,30

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 17.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :