

Hälg & Cie SA
 Alban Mathey
 Chemin du Pont-du-Centenaire 110
 Case postale
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10209
 Date offre: 20.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Alban Mathey

Veyrier - Equipement mixte - Soumission Chauffage

Bonjour Monsieur Mathey

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p21 - Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 800 mm Côte de basculement : 2 844 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x 1 x bride de révision Ø200/280 3 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 5 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	2,00	8 769,00	17 538,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1000mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	4 309,00	8 618,00
-----	---	-----	------	----------	----------

p78 - bouilleur ecs 600 litres - maison communale**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 750 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 910 mm Côte de basculement : 1 946 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 932,00	3 932,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 391,00	2 391,00
------	---	-----	------	----------	----------

p78 - Chauffe-eau - Logements + commerces

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 1 980 mm Côte de basculement : 2 025 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp2" pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 101,00	8 101,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 932,00	3 932,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 391,00	2 391,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais	%	-42,00	52 951,00	-22 239,40
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2,10	30 711,60	644,95
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	31 356,55	2 539,90
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

33 896,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 21.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :