

Commande

Destinataire :	ISPAG
Objet :	EMS EYNARD FATIO
Numéro de projet :	252400006
Personne responsable :	Romain KIT
Adresse de livraison :	EMS Eynard Fatio, Chem. du Pré-du-Couvent 1 bis, 1224 Chêne-Bougeries
Date de la commande :	18.02.2026
Délais de livraison :	AU plus vite s'il vous plaît

ATTENTION : Voir mail ballon a livrer et souder sur place en 3 parties donc 2 soudures, max 68cm de longueur.

Meilleures salutations

Gex SA
 Ventilation - Climatisation
 Romain Kit
 Chemin du Chêne 39
 1860 Aigle

Offre

No. offre:	OF25-10858.1	No. offre:	OF25-10858
Date offre:	09.10.2025	Date offre:	01.04.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Romain Kit
------------------	---------------	------------------	------------

Chêne-Bougeries - EMS Eynard Fatio

Bonjour Monsieur Kit

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p14 - Accumulateur sanitaire					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1300 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 795 mm Côte de basculement : 1 877 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 6 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 026,00	12 026,00
SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00

Total p14 - Accumulateur sanitaire**20 509,00****Total brut****20 509,00**

Rabais

%

-44,00

20 509,00

-9 023,95

Total net HT**11 485,05**

RPLP

%

2,10

11 485,05

241,20

Total TVA non comprise**11 726,25**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

11 726,25

949,85

Total TVA comprise**12 676,10**


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :