



ATELIER D'ARCHITECTURE
JACQUES BUGNA

Soumission N° 2400

Projet : 738 /
HOTEL RESIDENCE PLAZA
Transformation et agrandissement d'un hôtel

Architecte:	Ingénieur chauffage:	Maître d'ouvrage:
Atelier d'architecture Jacques Bugna SA	SRG Engineering - R.G. Riedweg et Gendre SA	RockScope Real Estate Management SA
route de Malagnou 28	Ingénieurs CVCR	place Longemalle 16
1208 Genève	Avenue de la Praille 31	1204 Genève
Tél. : 022 / 787 07 27	1227 Carouge	
	Tél. : 022 / 394 94 94	

Ingénieur civil:
EDMS SA
Ingénieur civil
Chemin des Poteaux 10
1213 Petit-Lancy
Tél. : 022 / 884 84 84

Installations chauffage et ventilation

Montant net soumission CHF TVA incl.

Date d'envoi soumission :	09 février 2026
Délai de retour :	06 mars 2026 au bureau d'architecture avant 17h00
Début des travaux :	18 mai 2026
Responsable :	Madame Liliana CARDOSO

Nom :

Rue :

NP, lieu :

Téléphone :

Lieu, date :

Adresse mail :

Responsable :

Signature :

	U	Quantité	Prix fourni posé en CHF	Total fourni posé en CHF	Temps unitaire en h	Temps Total
...Suite de "1.1.2.1 Nom réseau..." Puissance thermique : 105 kW Temp. aller/retour : 65/55°C Fluide : Eau Hauteur statique : 28 m Raccordement : DN20 Volume du réseau : 5 m³ Vase proposé : CU 300.6						
1.1.2.2 Kit manométrique Manomètre pour mesure de la pression avec robinet à trois voies, graduation 0-10 bar, montage sur tuyauterie de liaison avec vannes 1/2".	pce	1				
1.1.2.3 Mise en service Mise en service sur site par le fournisseur, calibrage et essais. Prendre en compte le décalage important de délai entre la livraison et la mise en service	ens	1				
Total Organes de réglage et de mesures						
1.2 Chauffe-eau / Accumulateur						
1.2.1 Accumulateur chauffage Fabricant proposé : TRANSTHERMIC Exécution: Entièrement en acier Fabricant choisi : Caractéristiques de la cuve - contenance : 2'000 l - pression de service : 6 bar côté chauffage - Pieds: sur base circulaire - Raccords : 4+5 prises (sondes, thermomètre...) - Raccords hydraulique: 2 prises en DN 80 - Isolation : Avec isolation en mousse rigide PU de 100 mm sous manteau fond plat, y compris tête démontable pour trou d'homme - Trou d'homme: 1x DN400/500 - diamètre non isolé : ... mm - diamètre isolé : ... mm - hauteur totale y compris pieds sur fond : max .2'000 mm Prévoir montage et soudure sur place	pce	1				
Total Chauffe-eau / Accumulateur						