

Mino SA
 Saïd Karihila
 Chemin du Pré-Fleuri 14
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-10287.1 No. offre: OF25-10287
 Date offre: 06.02.2026 Date offre: 05.02.2025

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Saïd Karihila

Chêne-Bougeries - Ecole du Belvédère

Bonjour Monsieur Karihila

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 4000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 3 550 mm Côte de basculement : 3 605 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 4 tronçons. Raccords : 3 x bride DN150 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 7 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 515,00	7 515,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 267,00	5 267,00
Total Accumulateur					12 782,00

Casse pression

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Bouteille casse pression 570 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 3 150 mm Côte de basculement : 3 160 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN200 2 x bride DN125 1 x raccord fileté Rp½" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 500,00	3 500,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 107,00	2 107,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateurs Chauffage

5 607,00

Total brut

18 389,00

Rabais

% -46,00 18 389,00 -8 458,95

Total net HT

9 930,05

RPLP

% 2,10 9 930,05 208,55

Total TVA non comprise

10 138,60

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 10 138,60 821,25

Total TVA comprise

10 959,85

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :