

Brauchli SA
 Johan Monnier
 Route de l'Industrie 2
 1072 Forel (Lavaux)

Offre

No. offre: OF25-10868.1 No. offre: OF25-10868
 Date offre: 27.02.2026 Date offre: 01.09.2025

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Johan Monnier

Lausanne - Florimont Messidor - Debiopharm

Bonjour Monsieur Monnier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
accumulateur de chaleur (p146)					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 442 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 45 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	9 468,00	18 936,00
SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	2 651,00	5 302,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 5000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	2,00	2 809,00	5 618,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chaleur**29 856,00****accumulateur de chaleur (p170)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 4000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 2 050 mm Côte de basculement : 2 219 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 45 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 6 x bride DN80 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour vidange Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 938,00	8 938,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	2 391,00	2 391,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 4000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	2 416,00	2 416,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chaleur**13 745,00**

accumulateur de chaleur (p205)

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 442 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 45 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	9 468,00	18 936,00
Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	2 651,00	5 302,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 5000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	2,00	2 809,00	5 618,00
Total Accumulateur de chaleur					29 856,00
Total net HT					73 457,00
RPLP	%	2,10	73 457,00		1 542,60
Total TVA non comprise					74 999,60
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	74 999,60		6 074,95
Total TVA comprise					81 074,55


Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des

prestations.

Date : Signature :