

Constantin Georges SA
 François-Xavier Grange
 chemin du Champ-des-Filles 11
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-12787.1
 Date offre: 06.02.2026

No. offre: OF25-12787
 Date offre: 29.09.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: François-Xavier Grange

Genève - Quai Vernets (GE) - Bâtiments B CPEG

Bonjour Monsieur Grange

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Bâtiment B CPEG - Cuve N°1					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 5000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 2 550 mm Côte de basculement : 2 688 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour Départ échangeur 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour Retour échangeur 1 x bride DN80 pour système de communication 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour Alimentation eau froide (Eau de brassage) 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	34 175,00	34 175,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 619,00	(8 619,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	6 435,00	12 870,00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total Bâtiment B CPEG - Cuve N°1**47 045,00****Bâtiment B CPEG - Cuve N°2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 5000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 2 550 mm Côte de basculement : 2 688 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour Départ échangeur 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour Retour échangeur 1 x bride DN80 pour système de communication 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour Alimentation eau froide (Eau de brassage) 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	34 175,00	34 175,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 619,00	(8 619,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	6 435,00	12 870,00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total Bâtiment B CPEG - Cuve N°2**47 045,00****Total brut****94 090,00**

Rabais

-46,00 94 090,00

-43 281,40

Total net HT**50 808,60**

RPLP

2,10 50 808,60

1 067,00

Total TVA non comprise**51 875,60**

Taxe sur la valeur ajoutée

8,10 51 875,60

4 201,90

Total TVA comprise**56 077,50**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 27.02.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :