

Constantin Georges SA
 François-Xavier Grange
 chemin du Champ-des-Filles 11
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-12788.1
 Date offre: 06.02.2026

No. offre: OF25-12788
 Date offre: 29.09.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: François-Xavier Grange

Genève - Quai Vernets (GE) - Bâtiments B FVGLS

Bonjour Monsieur Grange

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Bâtiment B FVGLS - Cuve N°1

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 5000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 820 mm Côte de basculement : 2 931 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Retour échangeur 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour Départ échangeur 1 x bride DN65 pour système de communication 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Alimentation eau froide (Eau de brassage) 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	27 499,00	27 499,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 712,00	(7 712,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 5000 litres. Hauteur sup. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	6 435,00	6 435,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment B FVGLS - Cuve N°1**33 934,00****Bâtiment B FVGLS - Cuve N°2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 5000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 820 mm Côte de basculement : 2 931 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Retour échangeur 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour Départ échangeur 1 x bride DN65 pour système de communication 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Alimentation eau froide (Eau de brassage) 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	27 499,00	27 499,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 712,00	(7 712,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 5000 litres. Hauteur sup. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	6 435,00	6 435,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment B FVGLS - Cuve N°2**33 934,00****Total brut****67 868,00**

Rabais

%

-46,00

67 868,00

-31 219,30

Total net HT**36 648,70**

RPLP

%

2,10

36 648,70

769,60

Total TVA non comprise**37 418,30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

37 418,30

3 030,90

Total TVA comprise**40 449,20**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 27.02.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :