

EQUANS Switzerland
 Paul Camard
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF25-13348.1	No. offre:	OF25-13348
Date offre:	29.01.2026	Date offre:	07.11.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Paul Camard
------------------	---------------	------------------	-------------

Genève - rue du Rhône 39 - GeniLac GLU Hermès

Bonjour Monsieur Camard

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 550 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 890 mm Côte de basculement : 1 918 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 111,00	3 111,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 062,00	2 062,00
Total Accumulateur chaud					5 173,00

Accumulateur froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau glacée 550 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 890 mm Côte de basculement : 1 918 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, -20 +40° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 385,00	3 385,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 350,00	3 350,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur froid **6 735,00**

Total brut **11 908,00**

Rabais % -46,00 11 908,00 -5 477,70

Total net HT **6 430,30**

RPLP % 2,10 6 430,30 135,05

Total TVA non comprise **6 565,35**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 6 565,35 531,80

Total TVA comprise **7 097,15**

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :