

RIEDO Klima SA
 Dorin Basha
 Chemin de Budron F 5
 1052 Mont-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-10392
 Date offre: 03.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Dorin Basha

Gland - STEP Apec

Bonjour Monsieur Basha

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p30 - accumulateur pour eau chauffage					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 4000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 464 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" 11 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	10 717,00	10 717,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 033,00	5 033,00
Total p30 - accumulateur pour eau chauffage					15 750,00

p109 - Accumulateur d'énergie

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1950 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 098 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 7 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 570,00	4 570,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 395,00	3 395,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p109 - Accumulateur d'énergie

7 965,00

Total brut

23 715,00

Rabais

% -42,00 23 715,00 -9 960,30

Total net HT

13 754,70

RPLP

% 2,10 13 754,70 288,85

Total TVA non comprise

14 043,55

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 14 043,55 1 137,55

Total TVA comprise

15 181,10

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 04.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :