

Valentin Raboud Sàrl
 Valentin Raboud
 Ch. du Saudillet 26
 1666 Grandvillard

Offre

No. offre: OF26-10400
 Date offre: 03.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Valentin Raboud

Fribourg - Jean-Marie Musy 3 - S

Bonjour Monsieur Raboud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p1 - Chauffe-eau					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 498 mm Côte de basculement : 2 558 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 60 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour charge CAD 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour décharge CAD 1 x raccord fileté Rp½" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour sondes / thermomètres Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 438,00	11 438,00

SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 990,00	4 990,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation laine de roche 130mm sous manteau Aluman pour cuve de 2000 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demandePréavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00
Total p1 - Chauffe-eau					19 471,00
Total brut					19 471,00
Rabais		%	-42,00	19 471,00	-8 177,80
Total net HT					11 293,20
RPLP		%	2,10	11 293,20	237,15
Total TVA non comprise					11 530,35
Taxe sur la valeur ajoutée		%	8,10	11 530,35	933,95
Total TVA comprise					12 464,30

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 04.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :