

Mino SA  
 Antoine Labergere  
 Chemin du Pré-Fleuri 14  
 1228 Plan-les-Ouates

## Offre

No. offre: OF26-10464  
 Date offre: 09.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
 Délais: 06.01.2025  
 Votre référence: Antoine Labergere

## Chêne-Bourg - King Cross - CH

Bonjour Monsieur Labergere

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position                         | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UQ  | Quantité | Prix     | Montant  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>p18 - Accumulateur tampon</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |          |
| ASP                              | <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b><br>Accumulateur d'énergie 2030 litres le virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 100 mm<br>Hauteur totale : 2 400 mm<br>Côte de basculement : 2 462 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 2 tronçons.<br>Raccords :<br>4 x bride DN100 avec tube plongeant<br>1 x raccord fileté Rp2" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge<br>6 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière<br>(s) avec doigt(s) de gant<br>3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200,<br>D=100<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00     | 6 232,00 | 6 232,00 |

**Soudure sur site**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 4 640,00 | 4 640,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 3 863,00 | 3 863,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total p18 - Accumulateur tampon****14 735,00****p93 - Accumulateur tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Réservoir d'eau froide 2030 litres le pieds, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 100 mm<br>Hauteur totale : 2 400 mm<br>Côte de basculement : 2 462 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 2 tronçons.<br>Raccords :<br>4 x bride DN150 avec tube plongeant<br>1 x raccord fileté Rp2" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge<br>6 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant<br>3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 6 387,00 | 6 387,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Soudure sur site**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 4 640,00 | 4 640,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 64mm Armaflex sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 9 177,00 | 9 177,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total p93 - Accumulateur tampon****20 204,00**

|                               |   |        |           |                  |
|-------------------------------|---|--------|-----------|------------------|
| <b>Total brut</b>             |   |        |           | <b>34 939,00</b> |
| Rabais                        | % | -42,00 | 34 939,00 | -14 674,40       |
| <b>Total net HT</b>           |   |        |           | <b>20 264,60</b> |
| RPLP                          | % | 2,10   | 20 264,60 | 425,55           |
| <b>Total TVA non comprise</b> |   |        |           | <b>20 690,15</b> |
| Taxe sur la valeur ajoutée    | % | 8,10   | 20 690,15 | 1 675,90         |
| <b>Total TVA comprise</b>     |   |        |           | <b>22 366,05</b> |

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 10.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....