

Despraz SA
 Véronique Petit
 ZI chemin des Loveresses 10
 1523 Granges-près-Marnand

Offre

No. offre: OF26-10489
 Date offre: 11.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Véronique Petit

Tolochenaz - EnerLac - Caves de la Côte

216.26 Caves de la Côte

Bonjour Madame Petit

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p8 - 021 - Accumulateur de chauffage 8000 litres					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 8000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 320 mm Côte de basculement : 3 415 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	15 055,00	30 110,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	8 894,00	17 788,00
Total p8 - 021 - Accumulateur de chauffage 8000 litres					47 898,00

p8 - 022 - Accumulateur de chauffage 6000 litres**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 6000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 320 mm Côte de basculement : 3 415 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x bride DN125 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	10 210,00	10 210,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p8 - 022 - Accumulateur de chauffage 6000 litres**17 465,00****Total brut****65 363,00**

Rabais

%	-42,00	65 363,00	-27 452,45
---	--------	-----------	------------

Total net HT**37 910,55**

RPLP

%	2,10	37 910,55	796,10
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**38 706,65**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	38 706,65	3 135,25
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**41 841,90**

216.26 Caves de la CôteVeuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 12.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :