

AC Energies SA
 Roberto Oliveira
 Av. de Sévelin 18
 1004 Lausanne

Offre

No. offre: OF26-10508
 Date offre: 11.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Roberto Oliveira

Conthey - Centre Antzère

Bonjour Monsieur Oliveira

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p7 - Accumulateur tampon chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 2730 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 717 mm Côte de basculement : 2 788 mm Garde au sol : 300 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 7,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 4 x bride DN150 1 x raccord fileté Rp1½" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 507,00	7 507,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm), y compris 2 fonds Zeppelin + étanchéité de la tôle pour une pose en extérieure Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 592,00	5 592,00
Total p7 - Accumulateur tampon chaud					13 099,00

p8 - accumulateur tampon froid vertical**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 2585 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 597 mm Côte de basculement : 2 671 mm Garde au sol : 300 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 7,00 bar Pression d'essais : 10,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 4 x bride DN150 1 x raccord fileté Rp1½" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 812,00	7 812,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm), y compris 2 fonds Zeppelin + étanchéité de la tôle pour une pose en extérieur Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	9 322,00	9 322,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p8 - accumulateur tampon froid vertical **17 134,00**

Total brut **30 233,00**

Rabais % -42,00 30 233,00 -12 697,85

Total net HT **17 535,15**

RPLP % 2,10 17 535,15 368,25

Total TVA non comprise **17 903,40**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 17 903,40 1 450,20

Total TVA comprise **19 353,60**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 12.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :