

ALVAZZI GROUPE SA (83)
 Stéphane Bertholet
 Chemin des Mésanges 5
 1032 Romanel-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-10551
 Date offre: 16.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Stéphane Bertholet

Laténa (St-Blaise) - Avenue Bachelin 1 - Bâtiment de la Rive de l'Herbe

Bonjour Monsieur Bertholet

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur eau de chauffage

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 843 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froide 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 472,00	2 472,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 107,00	2 107,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur eau de chauffage**4 579,00****Accumulateur eau de refroidissement****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 088 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	5 280,00	15 840,00
-----	---	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 25mm Armaflex + 100mm Laine minérale avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	6 742,00	20 226,00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total Accumulateur eau de refroidissement**36 066,00****Total brut****40 645,00**

Rabais

%	-42,00	40 645,00	-17 070,90
---	--------	-----------	------------

Total net HT**23 574,10**

RPLP

%	2,10	23 574,10	495,05
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**24 069,15**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	24 069,15	1 949,60
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**26 018,75**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 17.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :