

Concephermik & CO SA
 Yannick Perrillat
 Route de Pierre-Grand 65
 1256 Troinex

Offre

No. offre: OF26-10564
 Date offre: 16.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Yannick Perrillat

Genève - Taverne de la Madeleine

Bonjour Monsieur Perrillat

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 1 920 mm Côte de basculement : 2 044 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride DN50 avec tube plongeant pour charge retour 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour charge aller 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 175,00	20 175,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 213,00	4 213,00
	Total Accu				35 441,00
	Total brut				35 441,00
	Rabais	%	-42,00	35 441,00	-14 885,20
	Total net HT				20 555,80
	RPLP	%	2,10	20 555,80	431,65
	Total TVA non comprise				20 987,45
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	20 987,45	1 700,00
	Total TVA comprise				22 687,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 17.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :