

KEG GmbH
 Brühlmattweg 5
 4107 Ettingen

Offre

No. offre: OF26-10755
 Date offre: 27.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025

Préverenges - Carrosserie Sensi

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
5000I					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 5000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 780 mm Côte de basculement : 2 893 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	10 263,00	10 263,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 085,00	6 085,00
Total 5000I					16 348,00

8000I**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 8000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 000 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 3 049 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 3 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 308,00	(16 308,00)
-----	--	-----	------	-----------	-------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	8 544,00	(8 544,00)
------	---	-----	------	----------	------------

Total 8000I **(24 852,00)**

Total brut				16 348,00
Rabais	%	-46,00	16 348,00	-7 520,10
Total net HT				8 827,90
RPLP	%	2,10	8 827,90	185,40
Total TVA non comprise				9 013,30
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	9 013,30	730,10
Total TVA comprise				9 743,40

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 28.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : Signature :