

Hälg & Cie SA
 Benoît Nicolas Espié
 Chemin du Pont-du-Centenaire 110
 Case postale
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10759
 Date offre: 27.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Benoît Nicolas Espié

Chêne-Bougeries - Chemin ROJOUX 12

Bonjour Monsieur Espié

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p57 - Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau glacée 600 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 1 770 mm Côte de basculement : 1 804 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp1½" pour départ / retour chauffage 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour départ / retour chauffage 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 914,00	5 914,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 511,00	3 511,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p57 - Accumulateur tampon**9 425,00****p75 - Accumulateur ECS Solaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 600 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 1 770 mm Côte de basculement : 1 804 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 95 °C Heat exchanger 1 : 2m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp1" pour brassage 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 518,00	8 518,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 457,00	2 457,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p75 - Accumulateur ECS Solaire**10 975,00**

p76 - Accumulateur ECS PAC

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur sanitaire 600 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 1 770 mm Côte de basculement : 1 804 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 95 °C Heat exchanger 1 : 2m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp1" pour brassage 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 518,00	8 518,00
Ø180-6kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	1 055,00	1 055,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 457,00	2 457,00
Total p76 - Accumulateur ECS PAC					12 030,00
Total brut					32 430,00
	Rabais	%	-42,00	32 430,00	-13 620,60
Total net HT					18 809,40
	RPLP	%	2,10	18 809,40	395,00
Total TVA non comprise					19 204,40
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 204,40	1 555,55
Total TVA comprise					20 759,95


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
 Validité de l'offre: 28.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :