

Tech Building SA  
Mohamed Aouar  
Route de Saint-Julien 259  
1258 Perly

## Offre

No. offre: OF25-13094.2  
Date offre: 11.03.2026

No. offre: OF25-13094.1  
Date offre: 09.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Mohamed Aouar

## Lausanne - Rénovation Veynes 2

Bonjour Monsieur Aouar

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 1050 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 880 mm Côte de basculement : 1 933 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 115,00	5 115,00

<b>Soudure sur site</b>					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 790mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 391,00	4 391,00
<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b>					
ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 575,00	2 575,00
	<b>Total brut</b>				<b>12 081,00</b>
	Rabais	%	-46,00	12 081,00	-5 557,25
	<b>Total net HT</b>				<b>6 523,75</b>
	RPLP	%	2,10	6 523,75	137,00
	<b>Total TVA non comprise</b>				<b>6 660,75</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	6 660,75	539,50
	<b>Total TVA comprise</b>				<b>7 200,25</b>

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....