

Alvazzi Groupe SA
Alain Zimmermann
Rue des Uttins 27
1400 Yverdon-les-Bains

Offre

No. offre:	OF25-13495.1	No. offre:	OF25-13495
Date offre:	26.03.2026	Date offre:	18.11.2025
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Alain Zimmermann

Epalinges - Rénovation de la chaufferie bois

Bonjour Monsieur Zimmermann

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	p69 - Chauffe-eau				
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 210 mm Côte de basculement : 2 246 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 1.5m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL	Pce	1,00	9 461,00	9 461,00
	Total p69 - Chauffe-eau				9 461,00

p70 - Accumulateur d'énergie

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur d'énergie 4000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 930 mm Côte de basculement : 3 012 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 3 x 1 x bride de révision Ø500/580 1 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	2,00	12 736,00	25 472,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	<p>Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1400mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.</p>	Pce	2,00	6 502,00	13 004,00
-----	---	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	<p>Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	2,00	4 565,00	9 130,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p70 - Accumulateur d'énergie

47 606,00

p70 - Accumulateur d'énergie (2700 litres)

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur d'énergie 2700 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 490 mm Côte de basculement : 2 567 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 3 x 1 x bride de révision Ø500/580 1 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	3,00	8 399,00	(25 197,00)
-----	---	-----	------	----------	-------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	4 331,00	(12 993,00)
Total p70 - Accumulateur d'énergie (2700 litres)					(38 190,00)
Total brut					57 067,00
	Rabais	%	-42,00	57 067,00	-23 968,15
Total net HT					33 098,85
	RPLP	%	2,10	33 098,85	695,10
Total TVA non comprise					33 793,95
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	33 793,95	2 737,30
Total TVA comprise					36 531,25

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 17.01.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :