

Energie Concept SA
 Luc Fragnière
 Rue de la Condémine 60
 1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-10801
 Date offre: 03.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Luc Fragnière

22118 - Ouchy 64

Bonjour Monsieur Fragnière

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 348 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 pour Bride révision + résistance électrique secours 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Alimentation eau froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour Circulation 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Alimentation eau chaude 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Aller CAD 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour Retour CAD 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour Aller RECUP 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube diffuseur pour Retour RECUP 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 pour Thermomètre indicatif 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde haute indicative 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde déclenchement 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde enclenchement	Pce	1,00	16 491,00	16 491,00

Disposition des raccords librement configurable

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW	Pce	1,00	3 097,00	3 097,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 997,00	8 997,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 200mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 861,00	3 861,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais

%	-42,00	32 446,00	32 446,00
---	--------	-----------	------------------

Total net HT

RPLP

%	2,10	18 818,70	18 818,70
---	------	-----------	------------------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	19 213,90	19 213,90
---	------	-----------	------------------

Total TVA comprise**20 770,25**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 02.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

