

Romande Energie Services SA
 Mario Foffa
 Avenue de la Gare 22
 1028 Préverenges
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-10817
 Date offre: 05.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Mario Foffa

Corcelles-Près-Payerne - ASIPE - Nouveau collègue

Bonjour Monsieur Foffa

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur de chauffage (p5)					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 442 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	21 259,00	21 259,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	9 387,00	9 387,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 202,00	6 202,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chauffage (p5)**36 848,00****Chauffe-eau (p20)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2900 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 670 mm Côte de basculement : 2 742 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 731,00	18 731,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	10 282,00	10 282,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffe-eau (p20)**33 928,00**

Total brut				70 776,00
Rabais	%	-42,00	70 776,00	-29 725,90
Total net HT				41 050,10
RPLP	%	2,10	41 050,10	862,05
Total TVA non comprise				41 912,15
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	41 912,15	3 394,90
Total TVA comprise				45 307,05


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%
Validité de l'offre: 04.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :