

Romande Energie Services SA
 Mario Foffa
 Avenue de la Gare 22
 1028 Préverenges
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-10831
 Date offre: 05.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Mario Foffa

Prilly - Centrales Malley CFF

Bonjour Monsieur Foffa

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Sous-station A10					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 3500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 870 mm Côte de basculement : 2 954 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 16,00 bar Pression d'essais : 26,00 bar Température : 109 °C Classé selon la Directive Équipements sous Pression (DESP) 2014/68/UE en Catégorie 1, Module A. Fabrication selon les exigences du code de calcul technique AD2000. Calcul sismique effectué selon l'Eurocode 8 : le réservoir est doté des épaisseurs de parois et de structures de pieds renforcées nécessaires. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froide 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x bride DN50 avec tube plongeant pour Charge Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	49 501,00	99 002,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	5 266,00	10 532,00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total Sous-station A10**109 534,00****Sous-station A20****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 780 mm Côte de basculement : 2 844 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froid 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x bride DN50 avec tube plongeant pour Charge Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	18 185,00	36 370,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 213,00	8 426,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Sous-station A20**44 796,00****Sous-station A30****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 305 mm Côte de basculement : 2 339 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froid 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour Charge Retour 2 x raccord fileté Rp¾" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour Circulation 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	9 977,00	19 954,00
-----	--	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	2 691,00	5 382,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Sous-station A30**25 336,00****Sous-station B10****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 240 mm Côte de basculement : 2 347 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froide 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Retour 1 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	20 823,00	41 646,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 681,00	9 362,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Sous-station B10**51 008,00****Sous-station B10****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 4000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 835 mm Côte de basculement : 2 933 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froide 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	26 335,00	26 335,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 617,00	5 617,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Sous-station B10**31 952,00****Sous-station B20****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 780 mm Côte de basculement : 2 844 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Eau Chaude / Eau Froid 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 1 x bride DN50 avec tube plongeant pour Charge Retour 1 1 x bride DN50 avec tube diffuseur pour Charge 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	18 760,00	56 280,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	4 213,00	12 639,00
------	--	-----	------	----------	-----------

Total Sous-station B20**68 919,00****Total brut****331 545,00**

Rabais

%

-42,00

331 545,00

-139 248,90

Total net HT

192 296,10

RPLP

%

2,10

192 296,10

4 038,20

Total TVA non comprise

196 334,30

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

196 334,30

15 903,10

Total TVA comprise

212 237,40

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 04.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :