

Riedo Clima AG Dürdingen  
Dominik Zbinden  
Warpelstrasse 12  
3186 Dürdingen

## Offre

No. offre: OF26-10891  
Date offre: 11.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
Délais: 06.01.2025  
Votre référence: Dominik Zbinden

## Corcelles-Près-Payerne - ASIPE - Nouveau collègue

Bonjour Monsieur Zbinden

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	<b>Accumulateur de chauffage (p5)</b>				
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 442 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	21 259,00	21 259,00

**Soudure sur site**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	9 387,00	9 387,00
-----	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 202,00	6 202,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total Accumulateur de chauffage (p5)****36 848,00****Chauffe-eau (p20)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2900 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 670 mm Côte de basculement : 2 742 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 731,00	18 731,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Soudure sur site**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	10 282,00	10 282,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 915,00	4 915,00
------	---	-----	------	----------	----------

**Total Chauffe-eau (p20)****33 928,00**

<b>Total brut</b>				<b>70 776,00</b>
Rabais	%	-42,00	70 776,00	-29 725,90
<b>Total net HT</b>				<b>41 050,10</b>
RPLP	%	2,10	41 050,10	862,05
<b>Total TVA non comprise</b>				<b>41 912,15</b>
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	41 912,15	3 394,90
<b>Total TVA comprise</b>				<b>45 307,05</b>


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%  
Validité de l'offre: 10.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....