

ALVAZZI GROUPE SA (83)  
Stéphane Bertholet  
Chemin des Mésanges 5  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Offre

No. offre: OF26-10901  
Date offre: 11.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
Délais: 06.01.2025  
Votre référence: Stéphane Bertholet

## Lausanne - Auberge de Sauvabelin

Bonjour Monsieur Bertholet

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Page 10 : Accumulateur de chauffage</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 2200 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 638 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride DN500 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 771,00	8 771,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 447,00	4 447,00

**Total Page 10 : Accumulateur de chauffage****13 218,00****Page 27 : Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	<p>Accumulateur d'énergie 2200 litres sur pieds, en Acier          Accumulateur sanitaire 1800 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L)          Ø non isolé : 1 000 mm          Hauteur totale : 2 540 mm          Côte de basculement : 2 589 mm          Garde au sol : 100 mm          Intérieur et extérieur décapés et passivés          Pression de service : 6,00 bar          Pression d'essais : 12,00 bar          Température : 109 °C          Réservoir livré en 3 tronçons.          Raccords :          1 x avec bride d'adaptation Ø400/480 -&gt; Ø200/280          1 x bride de révision Ø400/480          2 x raccord fileté Rp2" pour Eau Froide / Eau Chaude          2 x raccord fileté Rp2" pour Aller / Retour          1 x raccord fileté Rp2"          1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange          1 x raccord fileté Rp1" pour Purge          3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)          2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)          Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	16 063,00	16 063,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Ø280-20kw	<p>Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW</p> <p>Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..</p>	Pce	1,00	3 097,00	3 097,00
-----------	--	-----	------	----------	----------

**Soudure sur site**

SSP	<p>Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1000mm livré en 3 tronçons          Mise en place du chantier.          Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.          Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.          Réalisation des soudures.          Contrôle de la soudure par ressuage.          Nettoyage et repli du chantier.</p>	Pce	1,00	7 969,00	7 969,00
-----	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	<p>Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm)          Délai d'installation : sur demande          Préavis de 2 à 3 semaines sur appel          Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.          Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	3 979,00	3 979,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total Page 27 : Chauffe-eau****31 108,00****Page 30 : Cuve récupération de chaleur****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	<p>Accumulateur d'énergie 730 litres sur pieds, en Acier S235JR          Ø non isolé : 790 mm          Hauteur totale : 1 740 mm          Côte de basculement : 1 784 mm          Garde au sol : 100 mm          Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille          Pression de service : 6,00 bar          Pression d'essais : 9,00 bar          Température : 109 °C</p>	Pce	1,00	3 640,00	3 640,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification  
 Raccords :  
 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Entrée 1 /  
 Sortie 1  
 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Entrée 2 /  
 Sortie 2  
 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange  
 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge  
 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier  
 (s)  
 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)  
 Disposition des raccords librement configurable

ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 341,00	2 341,00
	<b>Total Page 30 : Cuve récupération de chaleur</b>				<b>5 981,00</b>
	<b>Total brut</b>				<b>50 307,00</b>
	Rabais	%	-42,00	50 307,00	-21 128,95
	<b>Total net HT</b>				<b>29 178,05</b>
	RPLP	%	2,10	29 178,05	612,75
	<b>Total TVA non comprise</b>				<b>29 790,80</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	29 790,80	2 413,05
	<b>Total TVA comprise</b>				<b>32 203,85</b>


Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%  
 Validité de l'offre: 10.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....