

Alvazzi Groupe
 Fabien Pontier
 Chemin du Pré-Fleuri 15
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10926
 Date offre: 13.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Fabien Pontier

Chambésy - Route de Lausanne 216-218 (Rénovation de 2 maisons)

Bonjour Monsieur Pontier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 036 : Accumulateur d'énergie chauffage

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 146 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Réseau PAC 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Réseau Distribution chaud 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour Vidange 1 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour Purge 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	7 917,00	7 917,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 767,00	4 767,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total Page 036 : Accumulateur d'énergie chauffage**12 684,00****Page 062 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 310 mm Côte de basculement : 2 393 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Echangeur tubulaire 1 : 6m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour Echangeur Aller 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Echangeur Retour 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 985,00	20 985,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 563,00	4 563,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Page 062 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire**31 596,00**

Page 115 : Accumulateur d'énergie – froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 2010 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 146 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Distribution Aller / Retour 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Echangeur Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 108,00	12 108,00
Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 767,00	4 767,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00
Total Page 115 : Accumulateur d'énergie – froid					
Total brut					
	Rabais	%	-42,00	66 304,00	-27 847,70
Total net HT					
	RPLP	%	2,10	38 456,30	807,60
Total TVA non comprise					
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	39 263,90	3 180,40
Total TVA comprise					

22 024,00

66 304,00

38 456,30

39 263,90

42 444,30


Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 12.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :