

M.P. Welding SA  
 Mario Passos  
 Rte de Granges 1H  
 1607 Palézieux

## Offre

No. offre: OF26-10969  
 Date offre: 17.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025  
 Votre référence: Mario Passos

## Neuchâtel - JD7

Bonjour Monsieur Passos

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>246.1 - Production froid déshu</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Réservoir d'eau froide 3000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 690 mm Côte de basculement : 2 762 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN200 1 x raccord fileté Rp½" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 540,00	3 540,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 25mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 611,00	3 611,00
<b>Total 246.1 - Production froid déshu</b>					<b>7 151,00</b>

## 246.2 - Production froid compr.

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Réservoir d'eau froide 3000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 690 mm Côte de basculement : 2 762 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN200 1 x raccord fileté Rp½" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 036,00	4 036,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 25mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 611,00	3 611,00
				<b>Total 246.2 - Production froid compr.</b>	<b>7 647,00</b>
				<b>Total brut</b>	<b>14 798,00</b>
				Rabais	-1 479,80
				<b>Total net HT</b>	<b>13 318,20</b>
				RPLP	279,70
				<b>Total TVA non comprise</b>	<b>13 597,90</b>
				Taxe sur la valeur ajoutée	1 101,45
				<b>Total TVA comprise</b>	<b>14 699,35</b>

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net  
 Validité de l'offre: 16.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....